

MARSZAŁEK
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

16.12.2025r.
30.12.2025r.

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Tomasz Skalecki

Toruń, dnia 11 grudnia 2025 r.

ŚG-I-G.7222.5.2024/MB

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2024 roku:

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław**

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 ze zm., udzielonego dla instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu przy ulicy Bagiennej 77

o r z e k a m

zmienić za zgodą strony ustalenia pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 ze zm. w ten sposób, że:

1. Punkt II.4. wym. decyzji (profil produkcji i usług) otrzymuje następujące brzmienie:

II.4. Profil produkcji i usług

Podstawową działalnością instalacji w Inowrocławiu jest odzysk i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ramach funkcjonowania instalacji prowadzone są prace obejmujące m.in. prowadzenie, eksploatację, konserwację i bieżące utrzymanie składowiska odpadów, wraz z budowlami, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności.

Układ technologiczny umożliwia prowadzenie następujących procesów:

- składowanie odpadów innych niż niebezpieczne w tym odpadów balastowych po procesach mechanicznego i biologicznego przetwarzania,
- odzysk odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywa rekultywacyjna).

Czas pracy instalacji

Składowisko odpadów w Inowrocławiu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6⁰⁰ do 21⁰⁰, w soboty od 6⁰⁰ do 14⁰⁰, w niedzielę i święta składowisko jest nieczynne.

Dopuszcza się inny czas pracy obiektu w przypadku awarii występujących na terenie miasta/regionu oraz wysokich temperatur powietrza.

Zdolność produkcyjna (zdolność przetwarzania)

Lp.	Nazwa instalacji IPPC / działalności	Parametr	J.m.	Zdolność produkcyjna
1	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatery KW-1)	Całkowita pojemność składowiska	m ³	1 338 018,7
			Mg	1 445 060,2
		Wydajność instalacji	Mg/rok	77 050,0
			Mg/dobę	308,2

2. Punkt II.5.1. wym. decyzji (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera KW-1) otrzymuje następujące brzmienie:

II.5.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – kwatera KW-1

Konstrukcja kwatery KW-1:

- powierzchnia wierzchołki składowiska przed nadbudową - 5,84 ha
- powierzchnia wierzchołki składowiska po nadbudowie - 0,28 ha
- powierzchnia dna składowiska - 3,70 ha
- pojemność składowiska przed nadbudową - 800 000,0 m³
- pojemność składowiska po nadbudowie - 1 338 018,7 m³
- maksymalna rzędna składowania przed nadbudową - 101,00 m n.p.m.
- maksymalna rzędna składowania po nadbudowie - 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy
- 132,03 m n.p.m. na środku czaszy
- nachylenie skarp nadbudowy - 1:2
- groble zewnętrzne:
 - szerokość korony - 5-7 m
 - nachylenie skarpy wew. - 1:2,5
 - nachylenie skarpy zew. - 1:1,5

Dno kwatery KW-1 jest uszczelnione geomembraną gładką PEHD o grubości 2 mm i zdrenowane przy pomocy drenażu rurowych. Skarpy kwatery uszczelniono geomembraną fakturowaną. Specyficzna budowa dna terenu przeznaczonego pod budowę kwatery KW-1 wymagała zastosowania jego umocnienia poprzez stosowanie doziarnienia warstwy odspojonego wapna posodowego kruszywem poprzez mechaniczne rozdrobnienie wapnia i mieszanie z żużlem. Dla zapewnienia równomiernego rozkładu nacisków pionowych, warstwę kompozytu wapienno-żużlowego przykryto dodatkową warstwą gruntu niespoistego ze wzmocnieniem geotkaniną polipropylenową. Dno kwatery zostało przykryte warstwą filtracyjno-zabezpieczającą o średniej grubości 0,43 m wykonaną z piasku drobnego o współczynniku filtracji $k \geq 10$ m/d.

W części nadbudowy kwatery (ponad rzędną wynoszącą 101,00 m n.p.m.) zostanie ułożona równomiernie warstwa izolacyjna o grubości 0,30 m na całej powierzchni kwatery. Następnie na tak przygotowaną warstwę ułożone zostaną odpady w workach typu big-bag w ilości 6 sztuk po koronie składowiska (w dwóch warstwach, tj. dolnej – w ilości 4 sztuki worków big-bag oraz górnej – 2 sztuki, celem zachowania stateczności zbocza). Następnie nałożone zostaną odpady na skarpach, zagęszczane za pomocą łyżki ładowarki. Następnie w kolejności ułożone zostaną odpady pozostałych 6 sztuk worków typu big-bag jako dopełnienie

dotychczas ułożonych elementów (w dwóch warstwach, tj. dolnej w ilości 2 sztuk worków typu big-bag oraz górnej 4 sztuki – celem zachowania stateczności zbocza). Po ułożeniu dwóch warstw worków typu big-bag ze skompaktowanymi odpadami oraz wypełnieniu środka kwatery bieżącymi odpadami można najechać na nie celem wypełnienia na skarpach za pomocą odpadów o kodzie 19 12 12, który zagęszczony będzie łyżką ładowarki. Na tak przygotowaną warstwę nałożona zostanie warstwa techniczna o grubości 0,25 m na czaszy składowiska z odpadów. W kolejności zostaną ułożone następne warstwy odpadów w systemie 2,00 m odpadów, tj. 2 warstwy odpadów w workach typu big-bag na koronie (w ilości 6 sztuk na jednej warstwie) oraz wypełnienie pozostałymi odpadami komunalnymi aż do osiągnięcia rzędnej składowania wynoszącej od 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy do 132,03 m n.p.m. na środku czaszy.

Instalacja do zbierania, transportu i spalania gazu składowiskowego

Składowisko odpadów jest wyposażone w instalację do zbierania, transportu i spalania gazu składowiskowego, w której skład wchodzi:

- 25 studni odgazowujących,
- kontener sterujący,
- agregat ssąco-tłoczący,
- pochodnia,
- agregat prądotwórczy.

System odgazowania kwatery KW-1 jest zbudowany z 25 studni odgazowujących wykonanych z izolowanych, płaszczowych rur stalowych podnoszonych wraz z kolejnymi warstwami deponowanych odpadów. Wewnątrz znajduje się centralnie umieszczona perforowana rura. Przestrzeń między rurami wypełniona jest grubo frakcyjnym żwirem płukany.

Wraz z podnoszeniem rzędnych składowania odpadów od poziomu 101,00 m n.p.m. do poziomu docelowego ilość eksploatowanych studni będzie sukcesywnie zmniejszana wskutek ich zamykania lub łączenia (docelowa ilość studni będzie określona w trakcie eksploatacji).

System przechwytywania, odbioru i zagospodarowania ścieków

Drenaż wód odciekowych jest zbudowany z perforowanych rur drenarskich ułożonych w pryzmach filtracyjnych w odległościach co 30 m. Dreny opaskowe wykonano z rur PEHD ze spadkiem 0,44-1%. Dreny sieciowe wykonano z rur drenarskich PEHD ze spadkiem 1%. Wody opadowe i wody odciekowe są odprowadzane do zbiornika odcieków o pojemności 1 450 m³, z którego są pobierane do celów technologicznych, tj. do zwilżania zdeponowanych odpadów. W przypadku wystąpienia nadmiaru wód w zbiorniku, odcieki są odprowadzane poprzez rurociąg tłoczny do oczyszczalni ścieków w Inowrocławiu.

3. Punkt II.6. wym. decyzji (stosowane technologie) otrzymuje następujące brzmienie:

II.6. Stosowane technologie

Technologia składowania odpadów

Eksploatację kwatery KW-1 rozpoczęto od południowej ściany KW 1/1. Następnie sukcesywnie wypełniana jest przestrzeń KW 1/2. Odpady dostarczane są do kwatery

składowania w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku i kierowane są bezpośrednio do właściwego sektora.

Odpady są plantowane za pomocą spychacza i zagęszczane kompaktorem, a następnie przysypywane. Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane są następujące rodzaje odpadów:

- 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 Gruz ceglany,
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
- ex 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych,
- ex 20 01 99 Popioły z palenisk domowych,
- ex 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

Odpady na przesypki, o ile jest to konieczne, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu. Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się odpadów tego samego rodzaju, co rodzaj odpadów składowanych na danym składowisku odpadów. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%.

Wyżej wskazane odpady są też używane do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów. Szerokość tych dróg nie przekracza 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów 30 cm.

W celu zabezpieczenia lekkich frakcji odpadów przed rozprzestrzenianiem się zastosowane zostaną przenośne ogrodzenia ze słupków i siatki ogrodzeniowej.

W części nadbudowy kwatery (ponad rzędną wynoszącą 101,00 m n.p.m.) zostanie ułożona równomiernie warstwa izolacyjna o grubości 0,30 m na całej powierzchni kwatery. Następnie na tak przygotowaną warstwę ułożone zostaną odpady w workach typu big-bag w ilości 6 sztuk po koronie składowiska (w dwóch warstwach, tj. dolnej – w ilości 4 sztuki worków big-bag oraz górnej – 2 sztuki, celem zachowania stateczności zbocza). Następnie nałożone zostaną odpady na skarpach i zagęszczane za pomocą łyżki ładowarki. Następnie w kolejności ułożone zostaną odpady pozostałych 6 sztuk worków typu big-bag jako dopełnienie dotychczas ułożonych elementów (w dwóch warstwach, tj. dolnej w ilości 2 sztuk worków typu big-bag oraz górnej 4 sztuki worków typu big-bag – celem zachowania stateczności zbocza), tak aby warstwa odpadów ułożonych w workach typu big-bag wokół korony wynosiła równomiernie 6 sztuk. Zakładając parametry worków 1 m x 1 m x 1 m uzyskana zostanie 6 m warstwa wokół korony kwatery. Warstwa stanowić będzie podstawę szkieletu całej konstrukcji. Po ułożeniu dwóch warstw worków typu big-bag ze skompaktowanymi odpadami oraz wypełnieniu środka kwatery bieżącymi odpadami komunalnymi można najechać na nie celem wypełnienia na skarpach za pomocą odpadów o kodzie 19 12 12, który zagęszczony będzie łyżką ładowarki. Na tak przygotowaną warstwę nałożona zostanie warstwa techniczna o grubości 0,25 m na czaszy składowiska z odpadów. W kolejności zostaną ułożone następne warstwy odpadów w systemie 2,00 m odpadów, tj. 2 warstwy odpadów w workach typu big-bag na koronie (w ilości 6 sztuk na jednej warstwie) oraz wypełnienie pozostałymi odpadami komunalnymi, aż do osiągnięcia rzędnej

składowania wynoszącej od 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy do 132,03 m n.p.m. na środku czaszy.

4. **Punkt III.1.** wym. decyzji (określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.1. Określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
1. Odpady poddawane odzyskowi na składowisku jako warstwy izolacyjne / drogi tymczasowe – proces R5			
1.	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	10 01 01 ¹⁾	5 000,0
2.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	5 000,0
3.	Gruz ceglany	17 01 02	5 000,0
4.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	5 000,0
5.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	5 000,0
6.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych	ex 17 05 04	5 000,0
7.	Popioły z palenisk domowych	ex 20 01 99	5 000,0
8.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	ex 20 02 02	5 000,0
2. Odpady poddawane odzyskowi na składowisku do budowy skarp – proces R5			
1.	Zużyte opony	16 01 03	2 000,0
2.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	2 000,0
3.	Gruz ceglany	17 01 02	2 000,0
4.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03	2 000,0
5.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	2 000,0
6.	Usunięte tynki	ex 17 01 80	2 000,0
7.	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	ex 17 01 81	2 000,0
8.	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	5 000,0
9.	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05	17 05 08	2 000,0

	07		
10.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	10 000,0
3. Odpady poddawane odzyskowi do okrywy rekultywacyjnej – proces R5			
1.	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06	500,0
4. Odpady poddawane odzyskowi do okrywy rekultywacyjnej – proces R3			
1.	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04	5 000,0
2.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	55 000, 0
3.	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	5 000,0
4.	Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02	1 000,0
5. Odpady poddawane odzyskowi do umocnienia skarp składowiska odpadów powyżej rzędnej 101,00 m n.p.m. – proces R5			
<i>odpady układane w workach typu big-bag</i>			
1.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	10 860,0
<i>odpady do wykonania przemy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1</i>			
1.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	8 500,0
<i>odpady do wykonania warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy odpadami w workach typu big-bag</i>			
1.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	4 600,0
<i>odpady do wykonania warstwy technicznej o grubości 0,25 m na czaszy składowiska</i>			
1.	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	650,0
2.	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,	17 01 03	650,0
3.	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,	17 01 07	650,0
4.	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	ex 17 01 81	650,0

¹⁾ Odpad o kodzie 10 01 01 poddany będzie odzyskowi do wykonania warstwy izolacyjnej po przeprowadzeniu badań i na ich podstawie uzyskaniu potwierdzenia, że odpad spełnia kryteria przewidziane dla odpadów obojętnych z częstotliwością wykonywania badań 1 raz na 6 miesięcy. Prowadzący instalację obowiązany jest przedłożyć organowi wydającemu pozwolenie kserokopie przedmiotowych badań.

Łączna ilość odpadów przeznaczona do przetwarzania w procesie odzysku na kwaterze KW-I:

- do budowy warstw izolacyjnych i dróg technologicznych nie przekroczy 12 000 Mg/rok,
- do budowy skarp i obwałowań nie przekroczy 16 650 Mg/rok,
- do wykonywania okrywy rekultywacyjnej w procesie R5 nie przekroczy 36 500 Mg w całym okresie rekultywacji,
- do wykonywania okrywy rekultywacyjnej w procesie R3 nie przekroczy 116 800 Mg w całym okresie rekultywacji.

Działalność w zakresie odzysku odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów

ustawy o odpadach, przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

5. **Punkt III.1.2.** wym. decyzji (określam miejsca i sposoby oraz rodzaje magazynowanych odpadów) otrzymuje następujące brzmienie:

III.1.2. Określam miejsca i sposoby oraz rodzaje magazynowanych odpadów

Odpady przeznaczone do warstw izolacyjnych i dróg technologicznych, budowy skarp, w tym obwałowań oraz wykonania okrywy rekultywacyjnej są przywożone bezpośrednio na składowisko transportem własnym lub zewnętrznym przez upoważnione podmioty. Odpady są na bieżąco poddawane odzyskowi.

6. **Punkt III.1.3.** wym. decyzji (szczegółowy opis stosowanych metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia) otrzymuje następujące brzmienie:

III.1.3. Szczegółowy opis stosowanych metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

Procesy odzysku prowadzone na terenie składowiska odpadów w Inowrocławiu kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako:

- **proces R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)**

Odzysk w procesie R3 polega na wykonywaniu z odpadów o kodach: 17 05 04, 19 05 03, 19 08 05, 20 02 02 okrywy rekultywacyjnej składowiska. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, integrującą obszar składowiska z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

- **proces R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych (wykonywanie warstw izolacyjnych na składowisku / skarp / dróg tymczasowych / nadbudowy)**

Odzysk odpadów w procesie R5 polega na wykorzystaniu odpadów o kodach: 10 01 01, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 05 04, ex 20 01 99, ex 20 02 02 do wykonania warstw izolacyjnych (przesypek) na składowisku i do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów oraz na wykorzystaniu odpadów o kodach: 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08 i 19 12 09 do budowy skarp składowiska odpadów.

Odpady przeznaczone do wykonywania warstw izolacyjnych poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej nie przekracza 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odbywa się z odpadów

obojętnych. Szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, grubość warstwy użytych odpadów 30 cm. Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska nie przekracza 25 cm. W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej wypełnienie. Zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo.

Ponadto odzysk w procesie R5 polega na wykonywaniu z odpadów o kodach: 17 05 06, okrywy rekultywacyjnej składowiska. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Dodatkowo, odzysk w procesie R5 polega na wykonaniu z odpadów o kodzie 17 01 01, nadbudowy kwatery KW-1 od rzędnej 101,00 m n.p.m. do rzędnej 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy i 132,03 m n.p.m. na środku czaszy. Odpady o kodzie 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, umieszczane będą w workach typu big-bag, jako przyzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1 oraz przeznaczone zostaną na warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy składowanymi odpadami w workach typu big-bag.

Proces odzysku R5 polegać będzie również na wykonaniu warstwy technicznej o grubości 0,25 m na czaszy składowiska. Warstwa ta układana będzie w wyniku nadbudowy kwatery i wykonana zostanie z odpadów o kodach 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, ex 17 01 81 Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu.

7. **Punkt III.2.** wym. decyzji (określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku) otrzymuje następujące brzmienie:

III.2. Określam rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w ciągu roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość Mg/rok
1. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 1 – proces D5			
1.	Odpady zawierające siarkę	05 07 02	50,0
2. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 2 – proces D5			
1.	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych	04 02 22	300,0
2.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	200,0
3.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	500,0
3. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 3 – proces D5			
1.	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80	200,0
2.	Odpadowa papa	17 03 80	500,0
3.	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04	200,0
4.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	1 300,0
5.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	500,0
4. Odpady unieszkodliwiane w sektorze 4 – proces D5			
1.	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	19 05 01	24 000,0

2.	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	19 05 03	55 000,0
3.	Inne niewymienione odpady (stabilizat)	19 05 99	30 000,0
4.	Skratki	19 08 01	24 000,0
5.	Zawartość piaskowników	19 08 02	24 000,0
6.	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	19 08 05	24 000,0
7.	Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09	24 000,0
8.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	24 000,0
9.	Inne odpady nieulegające biodegradacji	20 02 03	24 000,0
10.	Odpady z targowisk (niezawierające frakcji organicznej)	ex 20 03 02	24 000,0
11.	Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	24 000,0
12.	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	20 03 04	24 000,0
13.	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	24 000,0
14.	Odpady wielkogabarytowe	20 03 07	24 000,0
15.	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	20 03 99	24 000,0
16.	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popioły i żużle)	ex 20 03 99	24 000,0
5. Odpady poddawane unieszkodliwianiu do umocnienia skarp składowiska odpadów powyżej rzędnej 101,00 m n.p.m. – proces D5			
<i>odpady układane w workach typu big-bag</i>			
1.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	10 860,0
<i>odpady do wykonania przyzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1</i>			
1.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	8 500,0
<i>odpady do wykonania warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy odpadami w workach typu big-bag</i>			
1.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	4 600,0
<i>odpady do wypełnienia przestrzeni pomiędzy workami typu big-bag a warstwą techniczną</i>			
1.	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12	2 000,0

Łączna ilość odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie D5 (składowanie) na kwaterze KW-1 nie przekroczy 77 050 Mg/rok.

Na składowisku nie dopuszcza się składowania odpadów:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
- o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1 400 mm,
- selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli w tym przypadku składowanie zapewnia wynik najlepszy dla środowiska, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
- ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych.

Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów będzie prowadzona przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym pozwoleniu, a także wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, w wykonawczych do ustawy o odpadach oraz wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

- 8. Punkt III.2.3.** wym. decyzji (szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia) otrzymuje następujący tytuł i brzmienie:

III.2.3. Szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem mocy przerobowej instalacji lub urządzenia

Procesy unieszkodliwiania odpadów prowadzone na terenie składowiska odpadów w Inowrocławiu kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako:

- **proces D5 – składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany**

Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie odbywa się w wyznaczonych sektorach kwatery składowiska. Aktualnie eksploatowane sektory wydzielone są w sposób uniemożliwiający mieszanie się odpadów między sektorami, podzielone są na działki robocze, wyznaczane na okres jednego tygodnia eksploatacji. Dojazd dla pojazdów do wyznaczonego miejsca składowania odpadów odbywa się po tymczasowej drodze dojazdowej. Przywiezione odpady są rozmieszczane, plantowane i zagęszczane przy pomocy kompaktora, spychacza i ładowarki.

Po osiągnięciu przez zagęszczoną warstwę odpadów miąższości ok. 2,0 m jej powierzchnia jest przykrywana warstwą izolacyjną o średniej miąższości 0,15-0,30 m, wykonaną z materiałów niebędących odpadami lub odpadów spełniających wymagania przepisów szczegółowych, w tym m.in. będących odpadami spełniającymi kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych. Po rozładowaniu pojazdu następuje wyjazd z terenu składowiska przez wagę oraz nieckę dezynfekcyjną (brodzik), wypełnioną środkiem dezynfekcyjnym.

Do składowania przyjmowane są wyłącznie odpady spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania

odpadów do składowania na składowiskach. Ilość i jakość odpadów przeznaczonych do składowania podlega kontroli ilościowo-jakościowej oraz rejestracji w systemie ważącym, wyposażonym w wagę elektroniczną.

Dodatkowo, proces D5 polega na wykonaniu z odpadów o kodzie 19 12 12, nadbudowy kwatery KW-1 od rzędnej 101,00 m n.p.m. do rzędnej 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy i 132,03 m n.p.m. na środku czaszy. Odpady o kodzie 19 12 12 składowane będą w workach typu big-bag, jako przyzmy o podstawie 5,00 m i pochyleniu 1:1 oraz przeznaczone zostaną na warstwy o grubości 0,30 m pomiędzy składowanymi odpadami w workach typu big-bag. Dodatkowo, odpad o kodzie 19 12 12 przeznaczony będzie do wypełniania przestrzeni pomiędzy workami typu big-bag, a warstwą techniczną.

9. Punkt XI. wym. decyzji (integralną częścią niniejszej decyzji są/.../) otrzymuje następujące brzmienie:

XI. Integralną częścią niniejszej decyzji są załączone: kopia Operatu przeciwpożarowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o. o. oraz kopia postanowienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z dnia 19 września 2024 r., znak: PZ.5260.46.2024.1.AK.JS.

- 10. Pozostałe ustalenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07 ze zm., pozostają bez zmian.**

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wnioskiem z dnia 31 lipca 2024 r., znak: 107.I.2024.MZ, wystąpiła o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2007 r., znak: WSRiRW.III.AD/6618-5/06/07, wydanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Inowrocław.

Do wniosku dołączono kopię potwierdzenia przelewu opłaty rejestracyjnej oraz dokumentację: „Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton”.

Zgodnie z punktem 5.4. załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) dla instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), organem właściwym do wydania decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego jest marszałek województwa.

Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) Wnioskodawca wniósł stosowną opłatę rejestracyjną, jako warunek rozpatrzenia wniosku o wydanie istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wniosek wraz z załącznikami został przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska w dniu 5 września 2024 roku.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek, zawiadomieniem z dnia 16 października 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB, podano do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, a także o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zawiadomienie było również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Inowrocław oraz Wnioskodawcy. W terminie 30 dni od ogłoszenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie niniejszego pozwolenia zintegrowanego nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski do dokumentacji lub w sprawie postępowania.

Zgodnie z art. 41a ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB wystąpiono do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o przeprowadzenie kontroli instalacji z udziałem przedstawiciela Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Czynności kontrolne z udziałem przedstawiciela tut. Organu przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2025 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2025 r., znak: WIOŚ-WI.7041.1.1.66.2025.AC stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 41a ust. 1a, 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB, wystąpiono do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w załączonym do niniejszego pisma operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu z dnia 19 września 2024 r., znak: PZ.5260.46.2024.1.AK.JS. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu postanowieniem z dnia 9 lipca 2025 r., znak: PZ.5260.34.2025.4.AK.JS stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym sporządzonym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) pismem z dnia 8 maja 2025 r., znak: ŚG-I-G.7222.5.2024/MB wystąpiono do Prezydenta Miasta Inowrocławia o wydanie opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Prezydent Miasta Inowrocławia postanowieniem z dnia 16 maja 2025 r., znak: WGK-III.6234.1.2025 pozytywnie zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie.

Istotnie zmieniana instalacja objęta niniejszym pozwoleniem zlokalizowana jest na terenie działek o nr ewid. 1/1, 3/1, 4/3, 6/2, 17/1, 18/1, 19/1, 24 i 27 obręb 0008 Inowrocław, w miejscowości Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie. Tytułem prawnym do terenu dysponuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz dokonaną analizę wniosku ustalono warunki zawarte w niniejszej decyzji.

Ponieważ Europejskie Biuro IPPC w Seville nie opracowało odrębnych dokumentów referencyjnych w zakresie składowania odpadów oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano konkluzji BAT, stąd oceny zgodności najlepszej dostępnej techniki dokonano w oparciu o wypełnianie wymagań stawianych przez przepisy składowiskom odpadów. Na podstawie tej analizy stwierdza się, że instalacja – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu jest instalacją istniejącą. Przedmiotem niniejszej istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego jest podniesienie rzędnej składowania odpadów istniejącej kwatery KW-1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z rzędnej 101,00 m n.p.m. do rzędnej od 131,00 m n.p.m. na skraju czaszy do 132,03 m n.p.m. na środku czaszy. Przedmiotowe zmiany spowodują zwiększenie pojemności geometrycznej z 800 000,0 m³ do 1 338 018,7 m³.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 4 maja 2023 r., znak: WGK-II.6220.1.1.2022.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w związku z eksploatacją ww. instalacji, prowadzi działalność w zakresie: unieszkodliwiania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Odpady unieszkodliwiane metodą D5, będą składowane w sposób nieselektywny, przy zachowaniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110). Działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów prowadzona będzie zgodnie z warunkami określonymi w punkcie III.2. decyzji zmieniającej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław prowadzi równocześnie działalność w zakresie odzysku odpadów. Procesy odzysku prowadzone na terenie instalacji kwalifikowane są zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) jako proces R3 i R5. Działalność w zakresie odzysku odpadów prowadzona będzie zgodnie z warunkami określonymi w punkcie III.1. decyzji zmieniającej.

Instalacja – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wyposażona jest w niezbędne urządzenia techniczne pozwalające na prawidłowe jej funkcjonowanie. Składowisko będzie eksploatowane zgodnie z zatwierdzoną instrukcją prowadzenia składowiska odpadów, a także wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Instalacja nie korzysta z ujęć wody powierzchniowej lub podziemnej. Zaopatrzenie w wodę odbywa się przez pobór wody z zewnętrznej sieci wodociągowej. Ponadto instalacja jest źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Ścieki przemysłowe są przejmowane przez grawitacyjną sieć kanalizacji technologicznej do przepompowni, która dalej przekazuje ścieki bezpośrednio do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika retencyjnego ścieków technologicznych. Ścieki te częściowo podlegają recyrkulacji na składowisko, natomiast ich nadmiar jest kierowany do kanalizacji miejskiej zgodnie z warunkami określonymi przez operatora oczyszczalni ścieków.

W niniejszej decyzji, zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) nie ustalono dopuszczalnej emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji, której emisja odbywa się w sposób nieorganizowany.

Przedmiotowa instalacja nie jest źródłem znaczących emisji hałasu i nie stwarza zagrożenia akustycznego na najbliższych terenach podlegających prawnej ochronie przed hałasem.

Na terenie instalacji nie występują linie oraz stacje elektroenergetyczne wymagające pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych (o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym). W związku z tym, nie występuje zjawisko tworzenia się pól elektromagnetycznych emitujących promieniowanie niejonizujące o natężeniu większym niż określone w przepisach i stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Zgodnie z art. 248 ust. 3 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) instalacja nie jest kwalifikowana jako „zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”. W związku z powyższym Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności, mogących powodować zagrożenie dla środowiska i ludzi, podjęte zostaną we własnym zakresie natychmiastowe działania eliminujące lub ograniczające ich skutki oraz będą wezwane profesjonalne służby funkcjonujące w ramach systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce.

Z uwagi na lokalizację instalacji oraz zastosowane metody ochrony środowiska nie będą występować oddziaływania transgraniczne, a zatem nie określono sposobów ograniczania tych oddziaływań.

Składowisko posiada ustalony sposób i miejsca badań umożliwiających stałe monitorowanie składowiska. Monitoring składowiska prowadzony jest zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902)

Nie nałożono na prowadzącą instalację dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza wymaganiami, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.

Na prowadzącą instalację nie nałożono także dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.).

W trakcie normalnej eksploatacji składowiska, uwzględniając: zabezpieczenie dna i ścian bocznych oraz szczelność izolacji kwatery, szczelność instalacji i zbiorników odcieków oraz przyjęty sposób zagospodarowania ścieków – instalacja nie powoduje bezpośrednich emisji do środowiska, oraz nie istnieje ryzyko uwalnianie substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia gleby lub wód gruntowych na terenie zakładu.

Z przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, iż:

- środowisko oraz zdrowie i życie ludzi zabezpieczone są przed ewentualnym, szkodliwym oddziaływaniem instalacji,
- prowadzący instalację posiada możliwości techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia eksploatacji,

- eksploatacja instalacji prowadzona jest przy zachowaniu wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

Wnioskodawca posiada możliwości organizacyjne pozwalające na należyte prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. Zatrudnia także kierownika składowiska posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zawiadomiono Wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. Nie wniesiono w powyższej sprawie uwag.

Uwzględniając słuszny interes Strony orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



z r.p. Marszałka Województwa

Marcin Kaźmierski (1)

Departament Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Marcin Kaźmierski
Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski
ul. Wodna 11
61-782 Poznań
(Pełnomocnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Inowrocławiu Sp. z o. o.)
2. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Inowrocławia
Aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
(wersja elektroniczna decyzji)

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono dnia 23 sierpnia 2024 r. na konto Urzędu Miasta w Toruniu nr 3711602202000000083440799 opłatę skarbową w wysokości 253,00 (dwieście pięćdziesiąt trzy) złote – wysokość opłaty określonej w części III pkt 40 i w części III pkt 46 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154).



Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Inowrocław, dnia 13 września 2024 roku.
znak: SG-6722-5-2024/MK
dn.: 11.12.2025r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Inowrocławiu
woj. kujawsko-pomorskie

PZ.5260.46.2024.1.AK.JS

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu	
Wpl. dn.	2024 -09- 23
L. dz.	PP/1211/24
Ka.	
Podpis	

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej „k.p.a.”, art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127, 1089.) w związku z art. 42 ust. 4c i 4d pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029), dalej „ustawa o odpadach”, po rozpatrzeniu, złożonego w dniu 22 sierpnia 2024 r., wniosku Pana Marcina Kowalskiego, działającego w imieniu właściciela – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu sp. z o. o., adres: ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, dalej „PGKiM sp. z o. o. w Inowrocławiu”, o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym dla miejsca magazynowania odpadów palnych na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu,

postanawiam

uzgodnić operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsca magazynowania odpadów palnych na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Bagiennej 77 w Inowrocławiu, działającego pod PGKiM sp. z o. o. w Inowrocławiu.

pod następującymi dodatkowymi wymaganiami:

1. Wyposażyć ciężki sprzęt wjeżdżający na kwaterę składowiska KW-1 w co najmniej jedną gaśnicę proszkową ABC 6 kg,
2. uregulować kwestię zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z zapisami zawartymi w operacie przeciwpożarowym,
3. przeprowadzić raz do roku ćwiczenia z zakresu postępowania na wypadek pożaru,
4. zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego lub opracować nową dla kwatery składowiska odpadów.

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 2024 r., Pan Marcin Kowalski, działający w imieniu PGKiM sp. z o. o. w Inowrocławiu, zwrócił się z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, o uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym dla miejsca

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

Torun, dnia 11.11.2025r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2025

wpis

1. p. Marszałek Województwa

Maria Błotnicka

Przewodnicząca Sejmiku

magazynowania odpadów palnych na terenie zakładu przy ul. Bagienniej 77 w Inowrocławiu, działającym pod PGKiM sp. z o. o. w Inowrocławiu.

Do przedmiotowego wniosku został załączony dokument pn.: *Operat przeciwpożarowy usytuowanie: Kwatera składowiska odpadów KW-1, ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław, inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu sp. z o. o., autor opracowania: rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. poż. Marcin Kowalski (upr. 682/2019), data opracowania: lipiec 2024 r.*

Po szczegółowej analizie wniesionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla miejsca magazynowania odpadów palnych tj. :

1. kwatera składowiska odpadów KW-1 – o powierzchni 1000,00 m², stanowiąca wyznaczony plac o powierzchni 1000,00 m² na działce o powierzchni 5 ha zlokalizowanego na terenie zakładu przy ul. Bagienniej 77, w Inowrocławiu, działającego pod przedsiębiorstwem PGKiM sp. z o. o. w Inowrocławiu oraz w oparciu, o opinię autora tego operatu, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 lit. a ustawy o odpadach, w trybie art. 42 ust. 4d pkt 2 tejże ustawy, wyrażam zgodę na ich zastosowanie, po uwzględnieniu wniesionych dodatkowych wymagań.

Przedłożony operat przeciwpożarowy wskazuje takie warunki ochrony przeciwpożarowej, które zapewniają akceptowalny poziom ryzyka wystąpienia zagrożenia pożarowego dla przedmiotowych miejsc magazynowania odpadów palnych, a spełnienie wskazanych dodatkowych wymagań wpłynie na ograniczenie możliwości powstania i rozwoju pożaru w tych obiektach.

W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie, za moim pośrednictwem, służy stronie zażalenie do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 87-100 Toruń ul. Prosta 32 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).

Otrzymuje:

PGKiM sp. z o. o. w Inowrocławiu
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław

A/a/2024



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Inowrocławiu

st. bryg. mgr inż. Tomasz Kruczyński

Potwierdzam zgodność z oryginałem
r.pr. Marcin Kaźmierski
Poznań, 18 grudnia 2024 r.



Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: SG-1-G 7222.5.2024/MB

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

dn.: 11.12.2025r. (3)

Usytuowanie: Kwatera składowiska odpadów KW-1
ul. Bagienna 77
88-100 Inowrocław

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.

Opracowanie:

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

[Signature]
mgr inż. poż. Marcin Kowalski
nr upr. 682/2019

rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

Torun, dnia 11.12.2025r. Z.M.P. Marszałka Województwa
Stwierdzam zgodność z oryginałem

52 strony
Torun, lipiec 2024 roku

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej

Spis treści

1. Informacje wstępne.....	3
1.1. Cel i zakres opracowania	3
1.2. Podstawa opracowania	3
1.3. Informacje o autorze	4
1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne.....	4
1.5. Ochrona danych osobowych.....	5
1.6. Podstawowe definicje	5
2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu	7
2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów	7
2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia	7
2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów	7
2.4. Opis procesu technologicznego	7
2.5. Właściwość organu	9
3. Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	11
3.1. Charakterystyka obiektu.....	11
3.2. Podstawowe dane obiektu	12
3.3. Podział na strefy pożarowe	12
3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	13
3.5. Klasa odporności pożarowej.....	13
3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego	13
3.7. Ocena zagrożenia wybuchem	14
3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób	15
3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.....	15
3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.....	15
3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.....	15
3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy	15
3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	15
3.14. Drogi pożarowe.....	16

3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	16
4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej.....	19
4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej	19
4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.....	20
4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	22
4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	22
4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.....	23
4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru.....	23
5. Wnioski	25
Spis załączników	27
Podstawy prawne i literatura.....	29

1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres opracowania

Operat przeciwpożarowy, zwany dalej Operatem został opracowany na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33 (NIP: 5560800885), zwanej dalej Inwestorem. Firma jest właścicielem obiektu będącego przedmiotem niniejszego Operatu.

Operat dotyczy miejsc gospodarowania odpadami, które będą składowane na terenie kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Inowrocławiu, ul. Bagienna 77, działki nr 18/1, 19/1 (ark. 1131) i 1/1, 3/1, 4/3, 24, 27 (ark. 1041), obręb 8. Operat został opracowany na zlecenie Inwestora przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. poż. Marcina Kowalskiego, zwanego dalej Wykonawcą.

Celem Operatu jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej¹ instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania bądź przetwarzania odpadów oraz określenie organizacji ochrony przeciwpożarowej² na terenie obiektu, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

1.2. Podstawa opracowania

Operat opracowano na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Inwestora, w związku z obowiązkiem nałożonym przez art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [4] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego oraz w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska [2], w którym mowa o wymaganiach związanych z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów i art. 202 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska [2] określającym

¹ Przez warunki ochrony przeciwpożarowej rozumie się przede wszystkim zagadnienia, o których mowa w § 4 rozporządzenia [15].

² Przez organizację ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć przede wszystkim wdrożone instrukcje i procedury bezpieczeństwa, scenariusze pożarowe, sposób zarządzania, system szkolenia pracowników, system zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, system zezwoleń na prace niebezpieczne, itd.

zakres pozwolenia zintegrowanego w odniesieniu do wytwarzania odpadów i sposobu postępowania z odpadami. Treść operatu podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w art. 42 ust. 4c i 4d ustawy o odpadach [4].

1.3. Informacje o autorze

Autorem opracowania jest mgr inż. poż. Marcin Kowalski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 682/2019). Kwalifikacje autora uprawniają go do opracowywania operatów przeciwpożarowych na potrzeby złożenia wniosku o:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów;
- 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
- 3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
- 4) pozwolenie zintegrowane;

– w przypadkach, gdy organem właściwym do jego wydania jest starosta powiatu lub marszałek województwa.

1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną „know-how” Autora (autorów) i podlega ochronie właściwej dla informacji poufnych. Zamawiający (inwestor) zobowiązany jest do jej ochrony przy użyciu co najmniej takich samych środków ostrożności jakich używa do ochrony własnych informacji o podobnym charakterze.
2. Operat został opracowany w celu przeprowadzenia określonego postępowania administracyjnego. Przekazanie Operatu lub jego kopii podmiotom niezwiązanym z tym postępowaniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorów).
3. Zamawiający (inwestor), przekazując dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom, zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zapewniających, że będą one świadome poufnego charakteru otrzymanych informacji.
4. Bez pisemnej zgody Autora (autorów) zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.
5. Operat składa się z części opisowej oraz części graficznej i pod względem merytorycznym stanowi spójną uzupełniającą się całość, dlatego zabrania się kopiowania Operatu inaczej jak tylko w całości.
6. Zabrania się wykorzystywania Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach [4], chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym (inwestorem) stanowią inaczej.



7. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Operatu Autor (autorzy) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
8. Autor (autorzy) operatu nie odpowiada za działalność Inwestora niezgodną z zapisami w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu właściwego terenowo komendanta miejskiego (powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym uzgodnienia niniejszego dokumentu, w szczególności za magazynowanie odpadów lub materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bądź w ilościach przekraczających wartości określone w niniejszym Operacie.
9. Operat nie zastępuje, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.

1.5. Ochrona danych osobowych

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie uprawnień, dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

1.6. Podstawowe definicje

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja – to:

- 1) stacjonarne urządzenie techniczne;
- 2) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu;
- 3) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzanie substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi, w wyniku działalności człowieka.

Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- 1) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;
- 2) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
- 3) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk – jakiegokolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu

2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów

Na kwaterze KW-1, będącej przedmiotem niniejszego Operatu, składowane są głównie odpady powstałe w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na linii technologicznej w hali nr 5. Ponadto na teren zakładu przyjmowane są odpady budowlane w postaci gruzu, materiałów izolacyjnych czy też zmieszanych odpadów budowlanych, które bezpośrednio deponowane są na kwaterze składowiska. Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Poniżej przedstawione są odpady składowane na kwaterze KW-1:

- 1) 19 05 99 inne nie wymienione odpady (stabilizat);
- 2) 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (balast ciężki poniżej 6 MJ/kg);
- 3) 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
- 4) 17 01 02 gruz ceglany;
- 5) 17 03 80 odpadowa papa;
- 6) 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03;
- 7) 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;
- 8) 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Łączna masa odpadów możliwa do przetworzenia na składowisku 77 050 Mg/rok.

Załącznik do operatu stanowi protokół z analizy składu odpadów.

2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia

Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będzie mieć miejsce na terenie obiektu w Inowrocławiu, ul. Bagienna 77, działki nr 18/1, 19/1 (ark. 1131) i 1/1, 3/1, 4/3, 24, 27 (ark. 1041), obręb 8.

2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady będą przetwarzane na terenie składowiska (odpady unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi – budowanie dróg i warstw przesypowych). Odpady nie będą magazynowane na terenie kwatery. Warstwa izolacyjna będzie tworzona z odpadów przewidzianych do odzysku zmagazynowanych poza terenem składowiska. Będą przywożone zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

2.4. Opis procesu technologicznego

Charakterystyka procesu technologicznego przedstawia się następująco.



MARCEK KOWALSKI



WZRODZENIE POWIATOWA
Innoweł Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
funkcyjno-pomocnic

1. Przyjęcie odpadów dostarczanych przez podmioty zajmujące się transportem odpadów, przy czym ważenie i ewidencja odpadów odbywa się na stanowisku wagowych na terenie RIPOK. Wskazanie dalszego zagospodarowania odpadów z dostępnymi opcjami:
 - I. RIPOK- instalacja przetwarzania odpadów komunalnych:
 - a) instalacja do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
 - b) instalacja do produkcji paliwa alternatywnego (pośrednio po przetworzeniu w innych instalacjach RIPOK);
 - c) instalacja sortowania (doczyszczania surowców wtórnych);
 - d) instalacja biologicznego przetwarzania (kompostowania) selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w tym:
 - instalacja kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów na placu przyzmy,
 - instalacja kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w systemie KNEER (kontenery).
 - II. PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 - III. Kwatera składowania odpadów KW1.

Szczegółowo proces technologiczny z instalacjami został opisany w pozwoleniu zintegrowanym dla RIPOK.

Strefa pożarowa kwatery składowiska jest podzielona na kwaterę KW1, obecnie eksploatowaną, a także rezerwową zlokalizowaną na wschód, na dalszy etap funkcjonowania składowiska. Eksploatacja kwatery KW1 została rozpoczęta od południowej strony. Przetworzone odpady dostarczane do kwatery składowania w celu ich unieszkodliwienia lub odzysku.

Na terenie kwatery składowiska prowadzony jest proces unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie. Składowanie odbywa się w warstwach, odpady dowożone na składowisko są zagęszczane kompaktorem do uzyskania warstwy o wysokości około 2 m. Następnie na warstwie zagęszczonych odpadów usypuje się warstwę izolacyjną o grubości 0,2-0,3 m z odpadów obojętnych. Zagęszczanie oraz usypywanie warstwy izolacyjnej wykonywane jest na zakończenie każdego dnia roboczego, aby uniknąć roznoszenia odpadów przez wiatr i zwierzęta.

Przywiezione na składowisko odpady są rozmieszczane i rozplanowywane przy pomocy kompaktora i spychacza. Po osiągnięciu przez zagęszczoną warstwę odpadów miąższości wysokości około 2 m jej powierzchnia jest przykrywana warstwą izolacyjną o średniej grubości od

0,2 do 0,3 m, wykonaną z materiałów niepalnych składających się z odpadów betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych, gleby i ziemi, w tym kamieni.

Szczegółową procedurę przyjęcia odpadów na składowisko reguluje Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów.

2.5. Właściwość organu

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska [2], Marszałek województwa jest organem właściwym do wydania decyzji w sprawach:

- 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
- 3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 4) o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1–3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

W pozostałych przypadkach, organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest starosta.





3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy obiekt znajduje się w Inowrocławiu, ul. Bagienna 77. Najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza KP PSP nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133 znajduje się około 4,5 km od obiektu, czas dojazdu około 8 minut. Kolejna jednostka ratowniczo-gaśnicza KP PSP nr 2 w Inowrocławiu przy ul. Skłodowskiej-Curie 62 znajduje się około 8 km od obiektu, czas dojazdu około 15 minut. Inna pobliska jednostka ochrony przeciwpożarowej to Ochotnicza Straż Pożarna przy CIECH SODA POLSKA S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu, znajdująca się w odległości około 3 km od obiektu, czas dojazdu około 5-7 minut.

3.1. Charakterystyka obiektu

Zakład zlokalizowany został na terenach tzw. „białych mórz” i obejmuje on opróżniony staw wapna posodowego o powierzchni 5,84 ha - przeznaczony na kwaterę składowania odpadów oraz sąsiadującą z nim od strony zachodniej działkę – tzw. zakole o powierzchni około 7 ha, na której usytuowano obiekty przetwórcze, socjalne, place technologiczne i drogi wewnętrzne.

Obiekt zlokalizowany jest w Inowrocławiu na działkach nr 18/1, 19/1 (ark. 1131) i 1/1, 3/1, 4/3, 24, 27 (ark. 1041), obręb 8, o powierzchni łącznej około 20 ha. Zakresem niniejszego operatu objęto kwaterę składowania odpadów KW-1.

Obiekty wchodzące w skład Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu (poza zakresem Operatu, w odrębnych strefach pożarowych):

- 1) brodzik dezynfekcyjny;
- 2) wagi samochodowe;
- 3) budynek administracyjno-socjalny;
- 4) budynek wagowy (obsługa wag samochodowych);
- 5) budynek - hala sortowni odpadów zmieszanych;
- 6) hala z pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi;
- 7) hala produkcyjna RDF – paliwa alternatywnego;
- 8) hala sortowni surowców wtórnych;
- 9) składowisko materiałów palnych - dużych rozmiarów;
- 10) składowisko materiałów palnych – surowca do produkcji RDF;
- 11) punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
- 12) instalacja kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bio-
odpadów "KNEER";
- 13) instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, z biofil-
trem;



- 14) zbiornik ścieków technologicznych – wód ociekowych z kwatery nr 1;
- 15) myjnia kontenerów i pojazdów;
- 16) zbiornik wody do celów przeciwpożarowych;
- 17) plac dojrzewania stabilizatu;
- 18) plac kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów;
- 19) parking;
- 20) zbiornik paliwa III klasy palności - ON na potrzeby własne RIPOK, nadziemny o pojemności 5,0 m³;
- 21) garaż;
- 22) agregat prądotwórczy;
- 23) plac magazynowy;
- 24) stacja transformatorowa.

3.2. Podstawowe dane obiektu

Strefa pożarowa kwatery do składowania odpadów KW-1 po przykryciu warstwą izolacyjną z materiałów niepalnych będzie posiadała parametry:

- a) powierzchnia tzw. wierzchowiny składowiska – 5,84 ha;
- b) powierzchnia dna składowiska – 3,7 ha;
- c) pojemność składowiska – 800 000,0 m³;
- d) maksymalna rzędna składowania – 101,0 m.n.p.m

Technologia składowania odpadów:

- 1) strefa pożarowa kwatery składowiska KW-1, obecnie eksploatowana, a także rezerwowa zlokalizowaną na wschód, na dalszy etap funkcjonowania składowiska;
- 2) eksploatacja kwatery KW-1 została rozpoczęta od południowej strony.

Przetworzone odpady dostarczane do kwatery składowania w celu ich unieszkodliwienia przed dokonaniem przesypek są zagęszczane do wysokości około 2,0 m.

3.3. Podział na strefy pożarowe

Na terenie przedmiotowego obiektu zlokalizowana jest, obecnie eksploatowana, kwatera składowiska KW-1 o orientacyjnej powierzchni 5 ha, stanowiąca jedną strefę pożarową. Na potrzeby niniejszego opracowania, wzięto pod uwagę aktualnie eksploatowaną działkę roboczą usytuowaną na obszarze kwatery składowiska o powierzchni 1 000 m². Powierzchnia ta jest przyjęta do obliczeń gęstości obciążenia ogniowego.

Dla kwatery składowiska nie określono granicznej powierzchni strefy pożarowej, ponieważ nie jest ona obecnie regulowana prawnie w zakresie szczegółowego określenia bezpieczeństwa pożarowego składowiska odpadów komunalnych. Strefa pożarowa oddzielona jest od pozostałych stref pożarowych na terenie niniejszego zakładu pasem wolnego terenu o szerokości zgodnej z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych [6] w odniesieniu do gęstości obciążenia ogniowego występującej w strefach pożarowych. Operat dotyczyć będzie wyłącznie strefy pożarowej kwatery składowiska KW-1, jako miejsca składowania odpadów.

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Aktualnie składowanie odbywa się na działce roboczej o powierzchni 1 000 m² na kwaterze KW-1, która wyznaczana jest na okres dwóch tygodni. W strefie pożarowej kwatery składowiska KW-1 przyjęto do obliczeń górną warstwę składowanych odpadów, która ma wysokość około 2 m po zagęszczeniu. Biorąc pod uwagę maksymalne ciepło spalania 6 MJ/kg oraz średni współczynnik zagęszczenia odpadów 1 Mg/m³, gęstość obciążenia ogniowego dla strefy pożarowej kwatery składowiska KW-1 wyniesie 12 000 $\frac{MJ}{m^2}$:

$$6000 \frac{MJ}{Mg} \times 1 \frac{Mg}{m^3} \times 2 m = 12\,000 \frac{MJ}{m^2}$$

3.5. Klasa odporności pożarowej

Nie dotyczy. Na terenie strefy pożarowej objętej zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono klasy odporności pożarowej.

3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na terenie stref pożarowych objętych zakresem niniejszego Operatu, zagrożenie pożarowe związane jest z gromadzeniem znacznych ilości rozdrobnionych odpadów palnych, jednak o niskim cieple spalania. Ponadto na terenie obiektu Inwestora istnieje zagrożenie występowania gazu składowiskowego, który jest efektem fermentacji związków organicznych na składowisku odpadów.

Tabela 1. Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych

Lp.	Rodzaj materiału	Stan skupienia	Ciepło spalania [MJ/kg]	Temperatura zapłonu/zapalenia [°C]	Dolna granica wybuchowości	Górną granicę wybuchowości
1.	Tworzywa sztuczne PE	ciało stałe	42	350	-	-
2.	Tworzywa sztuczne ABS	ciało stałe	35	350	-	-
3.	Tworzywa sztuczne PCV	ciało stałe	25	360	-	-
4.	Tworzywa sztuczne PU	ciało stałe	26	310	-	-
5.	Tworzywa sztuczne PP	ciało stałe	43	350	-	-

Lp.	Rodzaj materiału	Stan skupienia	Ciepło spalania [MJ/kg]	Temperatura zapłonu/zapalenia [°C]	Dolna granica wybuchowości	Górna granica wybuchowości
6.	Tworzywa sztuczne PET	ciało stałe	23	> 350	-	-
7.	Tworzywa sztuczne (średnio)	ciało stałe	35	350	-	-
8.	Papier	ciało stałe	16	250	-	-
9.	Drewno (zawartość wilgoci ponad 12%)	ciało stałe	15	270	-	-
10.	Drewno (zawartość wilgoci do 12%)	ciało stałe	18	250	-	-
11.	Produkty spożywcze (średnio)	ciało stałe	12	200	-	-
12.	Metan (gaz składowiskowy)	gaz	39 MJ/m ³	-	4,4%	17%

3.7. Ocena zagrożenia wybuchem

Zagrożenie wybuchem dotyczy 25 studni gazowych zlokalizowanych na eksploatowanej kwaterze składowiska. Wokół głowic studni odgazowujących, znajdujących się nad powierzchnią składowiska, może występować atmosfera wybuchowa. Głowice są wyposażone w zawory i króćce do poboru próbek gazu.

Zgodnie z rozporządzeniem [9] w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Ocena zagrożenia wybuchem dla ww. studni gazowych została opracowana.

Wewnątrz studni gazowych oraz wewnątrz rurociągów przesyłowych biogazu występuje strefa zagrożenia 1. Uzasadnione jest to okresowym występowaniem mieszaniny biogazu z powietrzem, zawierającej powyżej 6% tlenu i powstającej w wyniku nieuszczelnienia składowiska. Redukcję strefy zagrożenia wybuchem 1 do strefy zagrożenia wybuchem 2 wokół króćców pomiarowych osiągnięto poprzez zastosowanie szczelnych nasadek. Strefę 2 zagrożenia wybuchem, o promieniu 0,9 m, wyznacza się wokół podstawy rury osłonowej studni.



3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób

Na terenie strefy pożarowej kwatery składowiska objętej zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono kategorii zagrożenia ludzi. Na terenie kwatery składowiska będą przebywać maksymalnie 3 osoby.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Na terenie kwatery składowiska KW-1, ewakuacja odbywać się będzie drogami komunikacyjnymi przewidzianymi do dowożenia odpadów.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Składowisko zostało wyposażone w instalację do zbierania, transportu i spalania gazu składowiskowego, w skład której wchodzi:

- 1) 25 studni odgazowujących;
- 2) kontener sterujący;
- 3) pompa ssąco-tłocząca;
- 4) pochodnia;
- 5) agregat prądotwórczy.

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora instalacje techniczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami oraz będą one poddawane przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów branżowych.

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Kwatera składowiska stanowiąca oddzielną strefę pożarową nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.

3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Brak wymagań unormowanych przepisami przeciwpożarowymi w zakresie wyposażenia składowiska odpadów w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy. Zaleca się aby każdy ciężki sprzęt wjeżdżający na kwaterę składowiska był wyposażony w co najmniej jedną gaśnicę proszkową ABC 6 kg.

3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Zakład, w skład którego wchodzi RIPOK i składowisko odpadów obejmuje, obszar około 24,5 ha i położony jest w południowej części miasta Inowrocław. Od strony północno-zachodniej zakład graniczy z ulicą Bagienną, a od strony południowo-wschodniej z terenem stawów odpadów poprodukcyjnych Spółki Ciech. Najbliższe budynki mieszkalne tj. pojedyncze zabudowania zlokalizowane są 320,0 m na północ. Zakładając gęstość obciążenia ogniowego na poziomie powyżej 4 000 MJ/m² minimalna odległość między granicami strefy

pożarowej kwatery KW-1 ze względu na bezpieczeństwo pożarowe powinna wynosić minimum 20 m.

Przedmiotowa strefa pożarowa została zlokalizowana w następujących odległościach:

- 1) od strony północnej..... 20 m (budynek kontenerowy stacji odgazowania);
- 2) od strony wschodniej granica z drugą, pustą kwaterą KW-2.

Magazynowanie materiałów palnych odbywa się z zachowaniem wymaganej odległości od pozostałych obiektów na terenie działki, przy zachowaniu 4 m odległości od granicy działki.

3.14. Drogi pożarowe

Dojazd do wyznaczonej działki, na której odbywa się składowanie w ramach kwatery KW-1, dla pojazdów odbywa się po tymczasowej drodze dojazdowej.

W obiekcie występują niezgodności w zakresie zapewnienia drogi pożarowej dla obiektu, które są przedmiotem ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej oraz rozwiązań zamiennych uzgodnionych z właściwym terenowo komendantem wojewódzkim PSP. Postanowienie KW PSP załączono do operatu.

Obecnie funkcjonują następujące rozwiązania zastienne polegające na:

- 1) zapewnieniu dojazdu drogą pożarową samochodów gaśniczych do zbiornika ppoż. w odległości około 100 m od wjazdu na drogę składowiska;
- 2) zapewnieniu możliwości nawrotu i planowanego wyjazdu bramą nr 2;
- 3) zapewnieniu drogi technologicznej o szerokości około 2,5 m wyłożonych płytami betonowymi na podbudowie z ubitego gruzu, zakończonej placem o wymiarach 10 m x 25 m do miejsca wskazanego na mapie (mapę z ekspertyzy załączono do operatu);
- 4) zapewnieniu dostępności do drogi technologicznej kwatery KW-1 przez cały rok bez względu na warunki atmosferyczne.

Obecnie Inwestor jest w trakcie procedowania inwestycji przebudowy drogi dojazdowej na składowisku odpadów. Rysunek projektowanej drogi załączono do operatu.

3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W celu określenia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków posłużono się zasadami ogólnymi rozporządzenia [8].

Tabela 2. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów produkcyjnych i magazynowych

Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]						
	≤ 500	> 500 ≤ 1 000	> 1 000 ≤ 2 000	> 2 000 ≤ 3 000	> 3 000 ≤ 4 000	> 4 000 ≤ 5 000	> 5 000
Wydajność wodociągu [l/s]							
≤ 200	10	10	10	10	15	15	20
> 200–500	10	10	10	20	20	30	30
> 500–1 000	10	10	20	20	30	30	40
> 1 000–2 000	10	20	20	30	30	40	40
> 2 000–4 000	20	20	30	30	40	40	50
> 4 000	20	30	30	40	40	50	60

Zgodnie z powyższą tabelą wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu budowlanego w strefie pożarowej kwatery składowiska odpadów, o powierzchni powyżej 5 000 m² i gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4 000 MJ/m² wynosi 60 dm³/s.

Strefa pożarowa kwatery składowiska jest zaopatrzona w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru poprzez hydranty zewnętrzne. Inwestor posiada aktualne protokoły z badań hydrantów zewnętrznych. Zgodnie z protokołem badań wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie obiektu jest to min. 10 dm³/s. Lokalizację hydrantów zewnętrznych przedstawiono w części graficznej Operatu.

Obiekt jest również zaopatrzony w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru przez zbiornik przeciwpożarowy o pojemności ok. 635 m³ (wg stanu na dzień 28 lipca 2022 roku). Dla przeciwpożarowego zbiornika wodnego, ilość wody, stanowiącej ww. zapas, nie powinien wynosić mniej niż równowartość iloczynu wymaganej ilości wody w hydrantach i względnego czasu trwania pożaru, dla strefy pożarowej, w której zapotrzebowanie wodne jest największe – strefa pożarowa kwatery składowiska KW1 – 4 godziny:

$$50 \frac{\text{dm}^3}{\text{s}} \times 3600 \frac{\text{s}}{\text{h}} \times 4 \text{ h} = 720\,000 \text{ dm}^3 = 720 \text{ m}^3$$

W związku z powyższym należy dostosować parametry zbiornika przeciwpożarowego do aktualnych wymagań.



4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. w przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie reguluje ww. zagadnień, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.



4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
- 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
- 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
- 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

- 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
- 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
- 13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- 14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
- 15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
- 16) lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

- f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
- g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
- 18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
- 19) dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla obiektu opracowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w lipcu 2018 r. Autor Instrukcji posiada uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej. Instrukcję należy zaktualizować lub opracować nową dla kwatery składowiska odpadów.

4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego obiektu odbyli szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [20] co najmniej raz w roku przeprowadza się ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru – w przypadku, gdy:

- 1) powierzchnia strefy pożarowej z odpadami przekracza 1000 m², a łączna powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchnię 2000 m²;
- 2) objętość ciekłych odpadów palnych jest większa niż:
 - a) 10 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu do 75°C,
 - b) 60 m³ – w przypadku ciekłych odpadów palnych o temperaturze zapłonu powyżej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 75°C;
- 3) występuje strefa zagrożenia wybuchem lub pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowy obiekt wymaga przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru co najmniej raz w roku. Zgodnie z § 39 ust. 2 rozporządzenia [20] o terminie i zakresie przeprowadzania ww. ćwiczeń powiadamia się właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie później niż 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do powiadomienia należy załączyć plan ćwiczeń.

4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Określono w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów (odpadów) palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej.

Teren zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych poprzez ogrodzenie i monitoring. Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

5. Wnioski

W obiekcie przeprowadzono analizę bezpieczeństwa pożarowego, która wykryła niezgodności w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wskazane w treści opracowania. W związku z tym, Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) wyposażenia ciężkiego sprzętu wjeżdżającego na kwaterę składowiska w co najmniej jedną gaśnicę proszkową ABC 6 kg;
- 2) uregulowania kwestii zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z zapisem w pkt. 3. 15. Operatu;
- 3) przeprowadzania raz do roku ćwiczeń z zakresu postępowania na wypadek pożaru;
- 4) zaktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub opracowania nowej instrukcji.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania ww. czynności niezwłocznie. Po wykonaniu powyższego przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.



Spis załączników

1. Plan sytuacyjny obiektu cz. I.
2. Plan sytuacyjny obiektu cz. II.
3. Odpis KRS dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu.
4. Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu ws. rozwiązań zamiennych dla doprowadzenia wymaganej drogi pożarowej do kwatery KW-1 zapewniającej niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej składowiska.
5. Rysunek z ekspertyz jak wyżej przedstawiający drogę na kwaterę składowiska.
6. Rysunek projektowanej nowej drogi na kwaterę składowiska.
7. Sprawdzanie z badań składu odpadów z dnia 15.12.2023 roku, nr 2507/2023.



Podstawy prawne i literatura

- [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 oraz z 2023 r. poz. 1088).
- [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877 oraz 1506).
- [3] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 oraz 1113).
- [4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
- [5] Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
- [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 oraz z 2017 r. poz. 282).
- [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
- [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r. poz. 822).
- [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1902).
- [12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110).
- [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
- [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694).
- [15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu


architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).

- [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- [17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817).
- [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 oraz z 2022 r. poz. 1071).
- [19] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
- [20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).
- [21] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 r. poz. 784).
- [22] Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, *Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej*, s. 1, Warszawa, kwiecień 2017 r.
- [23] PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- [24] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
- [25] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
- [26] Landfill Criteria For Municipal Solid Waste – Second Edition, BC Ministry of Environment, British Columbia, Canada, June 2016.

Dokumenty powiązane

- [27] Dokument oceny zagrożenia wybuchem i zabezpieczenia przed wybuchem dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o., autorzy: dr inż. Marek Żelichowski, dr inż. Rafał Lewicki, oprac. Sosnowiec 2019 roku.






HI hydranty zewnętrzne
droga pożarowa

Obiekt:	Kwatera składowiska odpadów KW-1 ul. Bagienna 77 Inowrocław		
Temat:	OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Plan sytuacyjny		
Wykonawca:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcin Kowalski		
Skala:	Arkusz:	Data:	Nr rys.:
-	A3	Lipiec 2024 r.	OP-01

WOMENDA POWIATOWA
Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
pomorskie



KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
ul. Dąbrowska-pomorskie

Obiekt:	Kwatera składowiska odpadów KW-1 ul. Baglenna 77 Inowrocław		
Temat:	OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Plan sytuacyjny		
Wykonawca:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Marcin Kowalski		
Skala:	Arkusz:	Data:	Nr rys.:
-	A3	Lipiec 2024 r.	OP-02

Wydruk Informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.07.2024 godz. 09:45:18

Numer KRS: 0000059483

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	21.11.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	96	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	BY.XIII NS-REJ.KRS/6832/24/13	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 091581150, NIP: 5560800885
3.Firma, pod którą spółka działa	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 4222 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat INOWROCŁAWSKI, gmina INOWROCŁAW, miejsc. INOWROCŁAW
2.Adres	ul. KS.P.WAWRZYŃNIKA, nr 33, lok. ---, miejsc. INOWROCŁAW, kod 88-100, poczta INOWROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

1.Informacja o zawarciu lub zmianach	1	Transiwove, Strazy Pozarniczej - AKT NOTARIALNY Z 28.11.1997 R. REPERTORIUM A NUMER 7379 EDWARDA W INOWROCŁAWIU woj. kujawsko-pomorskie
--------------------------------------	---	---

umowy spółki		PUSZCZYKOWSKA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA INOWROCŁAW UL. STUDZIENNA 12/14 - AKT NOTARIALNY Z 30.10.2001 R. REP. A NR 8095 - ZMIANA TREŚCI PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI BOGUMIŁA WESOŁOWSKA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA INOWROCŁAW, UL. STUDZIENNA 12/14
	2	AKT NOTARIALNY Z DN. 31.07.2002 R. REPERTORIUM A 3959 Z ROKU 2002 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ NR 12/14 - NOTARIUSZ BOGUMIŁA WESOŁOWSKA, ZMIANA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI POPRZEC DODANIE DO §11 PKT-U 16
	3	AKT NOTARIALNY Z 05.06.2002 R. REPERTORIUM A 3319 Z ROKU 2002 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ NR 12/14 - NOTARIUSZ BOGUMIŁA WESOŁOWSKA ZMIANA TREŚCI §27 UMOWY SPÓŁKI
	4	22.05.2003 R., REPERTORIUM A - 2908 Z 2003 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA STEPPA - KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA TREŚCI § 27 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
	5	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 17.11.2003 R. REPERTORIUM A 6712 Z 2003 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI - ANULOWANIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I WPROWADZENIE NOWEJ. ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI - DODANIE DODATKOWEGO ZAPISU DOT. UMARZANIA UDZIAŁÓW. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 09.02.2004 R. REPERTORIUM A 726 Z 2004 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI - DOPRECYZOWANIE TREŚCI.
	6	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20.04.2004 R. REPERTORIUM A 2797 Z 2004 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA § 19, 22, 28.
	7	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 28.12.2004 R., REPERTORIUM A NR 8347 Z ROKU 2004 PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14 - ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI.
	8	AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 7.09.2005 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14 (REP. A NR 5839/2005) ZMIENIONO PAR. 7
	9	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20.09.2005 ROKU, REPERTORIUM A 6114 Z 2005 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14 - ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI.
	10	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 21.02.2006 ROKU, REPERTORIUM A 869 Z 2006 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. ZMIANA § 27 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.04.2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 2582 Z 2006 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA §6
	12	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 11.01.2007 ROKU, REPERTORIUM A 207 Z 2007 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI
	13	09.11.2007 ROKU, REPERTORIUM A 7529 Z 2007 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI
	14	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 29.11.2007 ROKU, REPERTORIUM A 8302 Z 2007 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ

	NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA §27 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.
15	24.06.2008 R., REPERTORIUM A 5708 Z ROKU 2008, NOTARIUSZ BOGUMIŁA WESOŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU, ZMIANA § 6
16	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2009 R., REPERTORIUM A 4349 Z 2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14; ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI
17	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2010 R., REPERTORIUM A 392/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.
18	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.02.2011 R., REGULAMIN A-771 Z 2010 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ STEPPA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.03.2011 R., REPERTORIUM A-1390 Z 2011 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ STEPPA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14 ORAZ ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10 MAJA 2011 R. SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ STEPPA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, REPERTORIUM A NUMER 3178/2011 ZMIANA § 7 ORAZ § 6
19	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.06.2011 R., REPERTORIUM A NUMER 3207 Z 2011 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, DOTYCZY ZMIANY § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI.
20	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2013 R., REPERTORIUM A NUMER 3065 Z ROKU 2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ WESOŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. DOKONANO ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: - PARAGRAF 6 UST. 2, - PARAGRAF 11 PKT 9, - PARAGRAF 19, - PARAGRAF 26 UST. 1.
21	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 1942 Z ROKU 2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. DOKONANO ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: - § 11 UST. 5, - § 13, - § 20, - § 27 UST. 4.
22	AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.10.2014 R., REPERTORIUM A NUMER 4419/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W INOWROCŁAWIU, PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. DOKONANO ZMIAN W UMOWIE SPÓŁKI W PARAGRAFIE 6 UST. 2.
23	AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2017 R., REP. A NR 3179/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU, ZMIANA § 6 UST. 2, § 11 PKT 9, § 19, § 22 I § 26.
24	AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.04.2017 R. REPERTORIUM A NUMER 2238/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOT. ZAPISÓW § 6 UST. 1 I 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.04.2017 R. REPERTORIUM A NUMER 2830/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOT. ZAPISÓW § 6 UST. 2.
25	09.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 3819/2019, NOTARIUSZ MARCIN BIERNACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI

Kancelaria Notarialna

w Inowrocławiu

w powiecie Bydgoskim

26	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2019 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN BIERNACKI NOTARIUSZ W INOWROCŁAWIU, UL. STUDZIENNA 12/14, REPERTORIUM A NR 8472/2019 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 8504/2019 ZMIANA § 7
27	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2021 R. REPERTORIUM A NUMER 5044/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOT. ZAPISÓW § 6 UST. 1.
28	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2022 R. REPERTORIUM A NUMER 9407/2022 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA BIERNACKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOT. ZAPISÓW § 26 UST. 1 ORAZ § 27 UST. 2

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	GAZETA POMORSKA
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	UCHWAŁA NR XLI/336/97 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA Z DNIA 25 CZERWCA 1997 R. W SPRAWIE KOMERCJALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----

Podrubryka 1	
Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU, -----
	2. Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany -----, REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
	3. Numer w rejestrze albo ewidencji PP - 185
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY
	5. Numer REGON 000152307
	6. Numer NIP KOMENDA POWIATOWA Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GMINA MIASTA INOWROCŁAW
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	000596369
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	229527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22952700,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		22 952 700,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	18 500,00 ZŁ
	2	16 000 100,00 ZŁ
	3	6 260 100,00 ZŁ
	4	37 700,00 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	GERUS
	2. Imiona	MAREK MIESZKO
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	66012601619, -----


 POWIATOWA
 Straż Pożarna
 w Inowrocławiu
 woj. łódzkie-pomorskie

2	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES-DYREKTOR
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	GOLEC
	2. Imiona	JERZY HENRYK
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	69061200594, -----
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1. Nazwisko
		GAJEWSKI
		2. Imiona
	2	MIKOŁAJ
		3. Numer PESEL lub data urodzenia
		82102801370, -----
	3	1. Nazwisko
		WALCZAK
		2. Imiona
	4	ELŻBIETA
		3. Numer PESEL lub data urodzenia
		74121012802, -----
	5	1. Nazwisko
		SIENKIEWICZ
		2. Imiona
	6	LESZEK
		3. Numer PESEL lub data urodzenia
		67060410819, -----
	7	1. Nazwisko
		WILAMOWSKA
		2. Imiona
	8	KAROLINA
		3. Numer PESEL lub data urodzenia
		80011606826, -----
	9	1. Nazwisko
		ZIÓŁKOWSKA
		2. Imiona
	10	MONIKA MARTA
		3. Numer PESEL lub data urodzenia
		94022207987, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławu
miawsko-pomorskie

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	38, 21, Z, PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW, PRODUKCJA KOMPOSTU, BIOGAZU, OBRÓBKA ODPADÓW ORGANICZNYCH W CELU ICH USUNIĘCIA
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
	2	38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH, ODDZIELENIE I SORTOWANIE, PRASOWANIE SUROWCÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA.
	3	39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
	4	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
	5	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
	6	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
	7	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	8	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
	9	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	26.06.2002	01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	2	10.06.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	14.07.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	11.07.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	04.10.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	6	29.06.2007	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	03.07.2008	OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.
	8	30.06.2009	OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.
	9	12.07.2010	OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.
	10	29.07.2011	OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.
	11	15.06.2012	OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
	12	30.07.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	13	06.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	28.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	19.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	05.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	24.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	25.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	19.05.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	21.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	21	28.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	2	KOMENDA POWIATOWA	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

	5	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.
	8	*****	OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.
	9	*****	OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.
	10	*****	OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.
	11	*****	OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
	12	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	21	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	7	*****	OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.
	8	*****	OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.
	9	*****	OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.
	10	*****	OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.
	11	*****	OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
	12	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	19	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	20	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	21	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	22	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	***** KOMENDA POWIATOWA Pomorskiej Straży Pożarnej	01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.
	2	***** w m. Inowrocławu w. pow. kujawsko-pomorskie	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.



3	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
5	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
6	*****	OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
7	*****	OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.
8	*****	OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.
9	*****	OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.
10	*****	OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.
11	*****	OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
12	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
18	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
19	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
20	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
21	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
22	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	21.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	28.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	2	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	3	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

KOMENDA POWIATOWA
Państwowa Straży Pożarnej

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

KOMENDA POWIATOWA
Państwowe Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
wci. Pomorskie

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.07.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl



KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
ul. Tułowska 26a

WZ.5595.338.2019

Przedsiębiorstwo "Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej"
Sp. z o.o.
w Inowrocławiu

Wpł. dn. 2019-09-09

L. dz.
Zat.
Podpis.

4 września 2019 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372); § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego dla składowiska odpadów KW-1 innych niż niebezpieczne na terenie zakładu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu ul. Bagienna 77, 88-100 Inowrocław”, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. Sławomira Skoniecznego, nadesłanej przy piśmie Pana Marka Mieszko Gerus – Członka Zarządu PGKiM w Inowrocławiu, z dnia 15 lipca 2019 r. (data wpływu 23 lipca 2019 r.), dotyczącej niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie w zakresie dojazdu pożarowego;

postanawiam

wyrazić zgodę na zaproponowany w „Ekspertyzie stanu (...)” dojazd pożarowy do Składowiska odpadów KW-1 innych niż niebezpieczne znajdującego się na terenie zakładu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu przy ulicy Bagiennej 77, mimo że nie spełnia wszystkich wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych pod warunkiem:

- zapewnienia utwardzonej drogi technologicznej o szerokości ok. 2,5 m, zakończonej placem manewrowym, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,
- zapewnienia dojazdu drogą pożarową samochodów gaśniczych do zbiornika ppoż, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,
- zapewnienia możliwości manewrowania pojazdami ratowniczymi i wyjazdu bramą nr 2, zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy,
- zapewnienia przez cały rok dostępności do drogi technologicznej kwatery KW-1, bez względu na warunki atmosferyczne,
- przeprowadzenia ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu z udziałem jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030); w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 4 w/w cyt. rozporządzenia, na całej jego długości, a w przypadku,

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
J. Głowacki-pomocnik

gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m, z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5 – 15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiedzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Wyjście z obiektu budowlanego powinno mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Autor ekspertyzy wskazał na zapewnienie dojazdu do kwatery KW-1 za pomocą utwardzonej drogi o szerokości ok. 2,5 m i zakończonej placem manewrowym o wymiarach 10,0 x 25,0 m oraz możliwość dojazdu samochodów gaśniczych drogą pożarową do zbiornika ppoż.

W ekspertyzie zaproponowano możliwie optymalną koncepcję prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, którą tutejszy organ ocenił za możliwą do zaakceptowania, biorąc pod uwagę całokształt zastosowanych w obiekcie rozwiązań zamiennych i rozwiązań dostosowujących obiekt do przepisów przeciwpożarowych.

„Ekspertyza (...)” z czerwca 2019 roku stanowi integralną część niniejszego Postanowienia.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a, w związku z art. 144 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. brg. mgr inż. Sławomir Herbowski

Otrzymują:

- ① Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław


2. Aa

Do wiadomości:

1. Sławomir Skonieczny
ul. Łuczaka 14
88-100 Inowrocław
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

ss

KOMENDA POWIATOWA
Państwowej Straży Pożarnej
w Inowrocławiu
Kujawsko-Pomorskie



1	WZNIKALNA
2	GAJE
3	POCZĄTKA DO BAZALNA BODZI
4	PLAC MANEWOWY
5	STACJA TRANSFORMATOROWA
6	BIURO
7	STACJA WZROZCZAJĄCY BODZI BODZI
8	STACJA WZROZCZAJĄCY BODZI BODZI
9	STACJA WZROZCZAJĄCY BODZI BODZI
10	STACJA WZROZCZAJĄCY BODZI BODZI

Grontmij Polska ul. Żelazna 35, 40-501 Poznań tel. 61 649 800 fax 61 649 801				
Inwestor: Regionalna Instalacja Przekazywania Odpadów Komunalnych w Inowrocławu				
Nazwa obiektu: RIPOK Inowrocław		Nazwa rysunku: Plan zagospodarowania terenu		
Projektant: Krys i Marcin	Specjalność:	Nr umowy:	Podpis: <i>[Signature]</i>	
Opracował: mgr inż. Jakub Kasprzak	Spracował: mgr inż. Marek Kordoposki	Nr rysunku:	Data:	
Nr umowy: 1	Skala: 1:1000	Data:	Nr rysunku: 1	

KOMENDA POWIATOWA
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Inowrocławiu
 powiat inowrocławski

Sprawozdanie z badań Nr 2507/2023

Zleceniodawca	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Inowrocławiu
Adres zleceniodawcy	Inowrocław ul. ks. P. Wawrzyniaka 33
Nr umowy / zlecenia	Umowa 03/12/2022
Przedmiot badań	odpad
Cel badania	Analiza struktury i składu zdeponowanych odpadów w obszarze regulowanym prawnie
Obiekt badań	składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Inowrocław
Data poboru próbek	05.12.2023
Data dostarczenia próbki	nie dotyczy
Poboru dokonał / wg normy	Jacek Gałkowski
Data rozpoczęcia badań	05.12.2023
Data zakończenia badań	15.12.2023
Data sporządzenia sprawozdania	15.12.2023
Sprawozdanie sporządziła	mgr inż. Elżbieta Drajzkowska

Informacje wstępne.

W dniu 05.12.2023 r. ze składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Inowrocław, eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu pobrano próbki składowanych odpadów w celu określenia struktury i składu. Poboru zdeponowanych odpadów dokonano w czterech miejscach składowiska począwszy od poziomu 0,0 do 1,1 m ppt za pomocą łopaty i świdra geologicznego. Ponadto odsłonięto dwa profile składowiska od poziomu 0,0 do 0,5 m ppt. Ze wszystkich miejsc pobrano próbki jednostkowe o masie ok. 5 kg każda. Próbkę jednostkową zostały na miejscu uśrednione. Z tak przygotowanej próbki średniej utworzono trzy próbki laboratoryjne które poddano badaniu a jego wynik średni z trzech prób zamieszczono w tabeli poniżej.

Skład odpadów przyrównano mając na uwadze ich klasyfikację opartą o ustawę Prawo o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). Strukturę przedstawiono podając udział procentowy poszczególnych grup odpadów w ogólnej masie prób reprezentatywnych.. Metodyka w oparciu o normę PN-93/Z-15006 Odpady komunalne stałe. Oznaczenie składu morfologicznego.

Wyniki analizy

Symbol składnika	Nazwa składnika lub frakcji	Wynik badania [%]
1	Odpady frakcji o wielkości cząstek poniżej 10 nm	2,1
1	Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego	0,7
2	Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego	0,1
3	Odpady papieru i tektury	21,5
4	Odpady tworzyw sztucznych	55
5	Odpady materiałów tekstylnych	8
6	Odpady szkła	4
7	Odpady metali	4
8	Odpady organiczne inne	0,4
9	Odpady mineralne pozostałe	4,2
Razem		100

A – badania akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19 z dnia 01.02.2023)
NA – badania nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 894, lub przedstawiające wyniki poniżej i/lub powyżej akredytowanego zakresu metody
** wartość dopuszczalna – określona na podstawie: nie dotyczy

Wnioski.

Analiza zdeponowanych odpadów nie ujawniła składowania stałych odpadów niebezpiecznych oraz innych nie ujętych w decyzji posiadanej przez Zleceniodawcę.

Kierownik Laboratorium

Osoba autoryzującamgr Joanna Sakolowska

Dla próbek pobranych i badanych przez Laboratorium: plany/histogramy i procedury pobierania, dokumenty i zapisy dotyczące próbek i ich badania nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu, przechowywane są w Laboratorium i mogą być udostępnione Klientowi na życzenie.
Dla próbek pobranych przez Zleceniodawcę lub jego Przedstawiciela, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za metodę pobierania, transport, czystość pojemników Zleceniodawcy, a wyniki badań mogą nie być użyteczne do zamierzonego zastosowania w obszarze regulowanym prawnie.
Niniejsze sprawozdanie z badań odnosi się wyłącznie do badanej próbki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak w całości.

Koniec sprawozdania z badań

Potwierdzam zgodność z oryginałem

KOMENDA POWIATOWA

Państwowej Straży Pożarnej, 18 grudnia 2024 r.
w Inowrocławiu

Strona 2 z 2

Laboratorium
Sprawozdanie z badań
Nr 2507/2023

Podpisano przez/ Signed by:
MARCIN
KAZMIERSKI
Data/ Date: 20.12.2024 00:05
mSzofir