

ŚG-I-G.7244.30.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 41 ust. 6 oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w związku z § 1 i nast. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796), po rozpatrzeniu wniosku SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie działki o nr ewid. 346/1 obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie

o r z e k a m

I. Udzielić SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz (NIP 9532641000), zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 346/1 obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie

II.1. Określić rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania**Tabela nr 1.** Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1	02 01 10	Odpady metalowe
2	07 01 99	Inne niewymienione odpady
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
4	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
5	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
6	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
7	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
8	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
9	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
10	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
11	12 01 99	Inne niewymienione odpady
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
14	15 01 04	Opakowania z metali
15	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
16	16 01 17	Metale żelazne
17	16 01 18	Metale nieżelazne
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne
19	17 02 03	Tworzywa sztuczne

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
21	17 04 02	Aluminium
22	17 04 03	Ołów
23	17 04 04	Cynk
24	17 04 05	Żelazo i stal
25	17 04 06	Cyna
26	17 04 07	Mieszanki metali
27	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
28	19 10 01	Odpady żelaza i stali
29	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
30	19 12 02	Metale żelazne
31	19 12 03	Metale nieżelazne
32	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
33	20 01 01	Papier i tektura
34	20 01 39	Tworzywa sztuczne
35	20 01 40	Metale

II.2. Określić miejsce zbierania odpadów

Działalność w zakresie zbierania odpadów prowadzona będzie na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, zlokalizowanej pod adresem Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

II.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 2. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do zbierania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 10	Odpady metalowe	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
2	07 01 99	Inne niewymienione odpady	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
4	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
5	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
6	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
7	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
8	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
9	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
10	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
11	12 01 99	Inne niewymienione odpady	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
14	15 01 04	Opakowania z metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź luzem ułożone w sztaple bezpośrednio na terenie utwardzonym, lub ułożone na paletach.
15	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
16	16 01 17	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
17	16 01 18	Metale nieżelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
19	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
21	17 04 02	Aluminium	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź ułożone w pryzmy.
22	17 04 03	Ołów	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
23	17 04 04	Cynk	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu.
24	17 04 05	Żelazo i stal	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
25	17 04 06	Cyna	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu.
26	17 04 07	Mieszaniny metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
27	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego.
28	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
29	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
30	19 12 02	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
31	19 12 03	Metale nieżelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
32	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
33	20 01 01	Papier i tektura	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
34	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
35	20 01 40	Metale	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady zbierane oraz odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą zamiennie w tym samym miejscu magazynowania odpadów.

II.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
1	02 01 10	Odpady metalowe	70,00	6000,00
2	07 01 99	Inne niewymienione odpady	70,00	6000,00
3	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	70,00	6000,00
4	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	70,00	6000,00
5	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	70,00	6000,00
6	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	70,00	6000,00
7	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	70,00	6000,00
8	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	70,00	6000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
9	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	70,00	6000,00
10	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	70,00	6000,00
11	12 01 99	Inne niewymienione odpady	70,00	6000,00
12	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70,00	6000,00
13	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70,00	6000,00
14	15 01 04	Opakowania z metali	70,00	6000,00
15	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	70,00	6000,00
16	16 01 17	Metale żelazne	70,00	6000,00
17	16 01 18	Metale nieżelazne	70,00	6000,00
18	16 01 19	Tworzywa sztuczne	70,00	6000,00
19	17 02 03	Tworzywa sztuczne	70,00	6000,00
20	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	70,00	6000,00
21	17 04 02	Aluminium	70,00	6000,00
22	17 04 03	Ołów	70,00	6000,00
23	17 04 04	Cynk	70,00	6000,00
24	17 04 05	Żelazo i stal	70,00	6000,00
25	17 04 06	Cyna	70,00	6000,00
26	17 04 07	Mieszanki metali	70,00	6000,00
27	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	70,00	6000,00
28	19 10 01	Odpady żelaza i stali	70,00	6000,00
29	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	70,00	6000,00
30	19 12 02	Metale żelazne	70,00	6000,00
31	19 12 03	Metale nieżelazne	70,00	6000,00
32	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70,00	6000,00
33	20 01 01	Papier i tektura	70,00	6000,00
34	20 01 39	Tworzywa sztuczne	70,00	6000,00
35	20 01 40	Metale	70,00	6000,00
łącznie			70,00	6000,00

łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 70,00 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów zbieranych, które mogą być magazynowane w okresie roku: 6000,00 Mg.

II.5. Opis metody lub metod zbierania odpadów

Odpady będą zbierane od okolicznych firm prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. Dostarczane będą na teren Zakładu samochodami przystosowanymi do transportu odpadów należącymi do właściciela Zakładu lub zewnętrznego dostawcy odpadów, bądź innych podmiotów uprawnionych do transportu odpadów. W trakcie odbioru odpadów wykwalifikowany pracownik dokonywał będzie kontroli składu jakościowego dostarczonego odpadu i jego zgodności z deklaracją dostawcy. W przypadku wykrycia uchybień w deklarowanym składzie dostarczonego odpadu, odpady w stosunku do których wystąpiła niezgodność, nie będą przyjmowane. Przy odbiorze odpadów od osób fizycznych sporządzane będą oświadczenia dotyczące pochodzenia odpadu, a w przypadku odpadów metali oświadczenie będzie zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali. Rozładunek, załadunek i przeładunek odpadów odbywać się będzie na placu magazynowym. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wydzielonym na terenie działki miejscu odpowiednio przystosowanym i oznakowanym. Zakład posiada niezbędne możliwości techniczne (m.in. palety, kontenery, pojemniki) i organizacyjne (przeszkolony wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów. Odpady będą ewidencjonowane i po zebraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości odpadów będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do ich dalszego zagospodarowania.

III.1. Określić rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku

Tabela nr 4. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w procesie R12 w okresie roku, zgodnie z Lp. 20 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	02 01 10	Odpady metalowe	1500,00
2	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	1500,00
3	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	1500,00
4	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	1500,00
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1500,00
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1500,00
7	15 01 04	Opakowania z metali	1500,00
8	16 01 17	Metale żelazne	1500,00
9	17 04 05	Żelazo i stal	1500,00
10	17 04 07	Mieszaniny metali	1500,00
11	19 10 01	Odpady żelaza i stali	1500,00
12	19 12 02	Metale żelazne	1500,00
13	20 01 01	Papier i tektura	1500,00
14	20 01 40	Metale	1500,00
łącznie			1500,00

Tabela nr 5. Rodzaje i masa odpadów powstających w wyniku przetwarzania w procesie R12 w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadu [Mg/rok]
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1500,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1500,00
3	15 01 04	Opakowania z metali	1500,00
4	19 12 01	Tworzywa sztuczne i guma	1500,00
5	19 12 02	Metale żelazne	1500,00
6	19 12 03	Metale nieżelazne	1500,00
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	1500,00
łącznie			1500,00

III.2. Określić miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji

a. Miejsce przetwarzania odpadów

Działalność w zakresie przetwarzania odpadów prowadzona będzie na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, zlokalizowanej pod adresem Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

b. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Odpady będą przetwarzane w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Przetwarzanie odpadów w procesie R12 odbywało się będzie zgodnie z Lp. 20 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, który swoim zakresem obejmuje warunki odzysku takie jak: *tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separację, segregację, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, zagęszczanie, suszenie.*

Dostarczane na teren Zakładu firmy odpady będą przetwarzane poza instalacjami i urządzeniami w procesie odzysku R12, polegającym na ręcznym sortowaniu odpadów oraz demontażu i separacji odpadów wielomateriałowych. Pracownik w celu poprawienia sprawności wykonywanej pracy, otrzyma magnes ułatwiający identyfikację metali żelaznych. W razie konieczności odpady wykonane z więcej niż jednego materiału będą demontowane z użyciem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi lub palników gazowych. Odpady przetwarzane będą na utwardzonym placu magazynowym. Przesortowane odpady kierowane będą na docelowe miejsca ich magazynowania, a następnie odbierane przez uprawnionych odbiorców. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w miejscu odpowiednio przystosowanym i oznakowanym, wydzielonym na terenie działki (boks magazynowy). Zakład posiada niezbędne możliwości techniczne (m.in. palety, kontenery, pojemniki) i organizacyjne (wykwalifikowany personel), pozwalające należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów.

III.3. Wskazać miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów

Tabela nr 6. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów przewidywanych do przetworzenia.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	02 01 10	Odpady metalowe	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
2	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
3	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
4	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
7	15 01 04	Opakowania z metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź luzem ułożone w sztaple bezpośrednio na terenie utwardzonym, lub ułożone na paletach.
8	16 01 17	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
9	17 04 05	Żelazo i stal	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
10	17 04 07	Mieszanki metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z metalu. Przewiduje się magazynowanie odpadów kawałkowych w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
11	19 10 01	Odpady żelaza i stali	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.
12	19 12 02	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
13	20 01 01	Papier i tektura	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
14	20 01 40	Metale	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub ułożone w pryzmy.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady zbierane oraz odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą zamiennie w tym samym miejscu magazynowania odpadów.

Tabela nr 7. Miejsce i sposób magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów powstających w wyniku przetwarzania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, w sposób zabezpieczający przed ich rozwiewaniem.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
3	15 01 04	Opakowania z metali	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, bądź luzem ułożone w sztaple bezpośrednio na terenie utwardzonym, lub ułożone na paletach.
4	19 12 01	Tworzywa sztuczne i guma	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.
5	19 12 02	Metale żelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
6	19 12 03	Metale nieżelazne	Boks magazynowy; Odpady wysokogabarytowe magazynowane będą ułożone bezpośrednio na utwardzonym podłożu. Odpady drobne magazynowane będą w pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, bądź ułożone w pryzmy.
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Boks magazynowy; Odpady magazynowane będą w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub metalu, lub w formie zbelowanej. Przewiduje się magazynowanie odpadów w formie pryzm bezpośrednio na terenie utwardzonym.

Odpady magazynowane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Odpady zbierane oraz odpady przewidywane do przetworzenia i powstające w wyniku przetwarzania magazynowane będą zamiennie w tym samym miejscu magazynowania odpadów.

III.4. Wskazać maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Tabela nr 8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadu, który może być magazynowany w okresie roku [Mg/rok]
Odpady przewidywane do przetworzenia				
1	02 01 10	Odpady metalowe	70,00	1500,00
2	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	70,00	1500,00
3	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	70,00	1500,00
4	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	70,00	1500,00
5	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70,00	1500,00
6	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70,00	1500,00
7	15 01 04	Opakowania z metali	70,00	1500,00
8	16 01 17	Metale żelazne	70,00	1500,00
9	17 04 05	Żelazo i stal	70,00	1500,00
10	17 04 07	Mieszanki metali	70,00	1500,00
11	19 10 01	Odpady żelaza i stali	70,00	1500,00
12	19 12 02	Metale żelazne	70,00	1500,00
13	20 01 01	Papier i tektura	70,00	1500,00
14	20 01 40	Metale	70,00	1500,00
łącznie			70,00	1500,00
Odpady powstające w wyniku przetwarzania				
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70,00	1500,00
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70,00	1500,00
3	15 01 04	Opakowania z metali	70,00	1500,00
4	19 12 01	Tworzywa sztuczne i guma	70,00	1500,00
5	19 12 02	Metale żelazne	70,00	1500,00
6	19 12 03	Metale nieżelazne	70,00	1500,00
7	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70,00	1500,00
łącznie			70,00	1500,00

łącznie na terenie zakładu:

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w tym samym czasie: 70,00 Mg.

Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania, które mogą być magazynowane w okresie roku: 1500,00 Mg.

IV. Wskazać największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów miejsca magazynowania

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie, wynikająca z wymiarów poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynosi:

Boks magazynowy o powierzchni 72,25 m² (8,5 m x 8,5 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,322 Mg/m³ – 70,00 Mg.

V. Wskazać całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi:

Boks magazynowy o powierzchni 72,25 m² (8,5 m x 8,5 m), wysokości magazynowania 3 m i gęstości nasypowej odpadów 0,322 Mg/m³ – 70,00 Mg.

VI. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załączona kopia Operatu przeciwpożarowego dla obiektu SV Polimer Sp. z o.o., Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, sporządzonego w lipcu 2025 r. oraz kopia postanowienia Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 22 lipca 2025 r., znak: MZ.5268.27.2025.2.PŁ

VII. Decyzja obowiązuje przez okres 10 lat od dnia wydania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2025 r., uzupełnionym pismami z dnia 24 lipca 2025 r., 3 września 2025 oraz 16 lutego 2026 r., SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, wystąpiła do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku SV Polimer Sp. z o.o. i wydania decyzji w przedmiocie sprawy, gdyż maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg (wynosi 6000,00 Mg/rok), natomiast przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 41 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

Przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Gospodarowanie odpadami będzie odbywało się na terenie, do którego Spółka posiada tytuł prawny – umowa dzierżawy.

Stosownie do art. 41 ust. 6a oraz art. 41a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tut. Organ pismami z dnia 28 sierpnia 2025 r., wystąpił do Wójta Gminy Zławieś Wielka o wydanie opinii dla planowanego sposobu gospodarowania odpadami na ww. terenie oraz do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej części, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przeprowadzenie kontroli zakładu, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej samej ustawy.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem z dnia 17 września 2025 r., znak: MZ.52805.20.2025.4.PŁ, potwierdził spełnienie przez Zakład SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, wymagań określonych w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem z dnia 22 lipca 2025 r., znak MZ.5268.27.2025.2.PŁ.

Postanowieniem z dnia 14 października 2025 r., znak: WIOŚ-DWo-Dzl.7041.1.54.2025.KA Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnianie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, przez SV Polimer Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, w miejscu prowadzenia działalności na terenie działki o nr ewid. 346/1, obręb 0011 Siemoń, w m. Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka.

W związku z niewydaniem opinii przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, zgodnie z art. 41 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przyjęto, że została wydana opinia pozytywna.

W związku z koniecznością ustanowienia przez podmioty magazynujące odpady, zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 48a ust. 7 ww. ustawy, określił w drodze postanowienia z dnia 17 listopada 2025 r., znak: ŚG-I-G.7244.30.2025, formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. W dniu 2 grudnia 2025 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty na rachunek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i tym samym ustanowił zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.


Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tut. Organ przed wydaniem decyzji, zawiadomił Stronę o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym dotyczącym postępowania. W przedmiotowej sprawie Strona nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie Strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.



Maria Wiśniewska
Marszałka Województwa
(2)
Maria Wiśniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Radosław Trzaska
„AKU-TECH” Radosław Trzaska
ul. Bielicka 3/35
85-135 Bydgoszcz
- pełnomocnik SV Polimer Sp. z o.o.
2. aa

Do wiadomości:

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. ks. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
2. Wójt Gminy Żławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Żławieś Wielka



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

znak: ŚG-I-G.7244.30.2025

z dn.: 24.02.2026r. (3)

Toruń, 22 lipca 2025 r.
URZĄD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)

Toruń, dnia 24.02.2026r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
z up. Marszałka Województwa
(2)

ODPIS

MZ.5268.27.2025.2.PŁ

Marcin Kowalski
Dyrektor
Departamentu Środowiska

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 42 ust. 4b, 4c, 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm. – zwanej dalej ustawą o odpadach), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Krakowiak – pełnomocnik przedsiębiorstwa SV POLIMER Sp. z o. o., Siemoń 66, 87 – 134 Zławieś Wielka, z dnia 17 lipca 2025 r., o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla firmy SV POLIMER Sp. z o. o., Siemoń 66, 87 – 134 Zławieś Wielka, w tym obiektów i innych miejsc zbierania oraz przetwarzania odpadów,

postanawiam wyrazić zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej przedstawionych w operacie przeciwpożarowym opracowanym w lipcu 2025 r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. poż Marcina Kowalskiego, nr upr. 682/2019 i wyrażam zgodę na ich zastosowanie, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań:

- oznaczenia strefy pożarowej z odpadami stałymi tablicą informacyjną zamontowaną na ścianie boksu w sposób trwały,
- oznaczenia na ścianach boksu maksymalnej wysokości magazynowania odpadów.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 lipca 2025 r. Pani Anna Krakowiak – pełnomocnik przedsiębiorstwa SV POLIMER Sp. z o. o., Siemoń 66, 87 – 134 Zławieś Wielka zwróciła się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o uzgodnienie przedstawionego operatu przeciwpożarowego zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej dla firmy SV POLIMER Sp. z o. o., Siemoń 66, 87 – 134 Zławieś Wielka, w tym obiektów i innych miejsc zbierania oraz przetwarzania odpadów.

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, ustawy o odpadach, do wniosku o pozwolenie na wytworzenie odpadów oraz zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188) w przypadku, gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W przypadku, gdy organem właściwym jest starosta, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 4b, ustawy jw. rozpatrywany operat zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów, może być wykonany przez

specjalistę ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów uznano, iż operat został opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. poż Marcina Kowalskiego, nr upr. 682/2019.

Po analizie przedłożonych dokumentów należy uznać, iż opracowujący przedstawił w sposób wyczerpujący sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego, wskazując jednocześnie obowiązki optymalizujące wymagania poziomu ochrony ppoż. szczegółowo wymienione powyżej.

Z przedstawionego materiału wynika, iż obiekt jest zabezpieczony pod względem ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 141 i art. 144 k.p.a., w związku z art. 11a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1443 ze zm.) od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Legionów 70/76, 87 – 100 Toruń, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, niniejsze postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ZUP.
St. bryg./mgr inż. Dariusz Fabisiak
Z-ca Komendanta Miejskiego



Otrzymują:

1. SV POLIMER Sp. z o. o., Siemoń 66, 87 – 134 Zławieś Woelka – 1 egz.,
2. aa – 1 egz.

KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Michał Krysztofiak
85-034 Bydgoszcz, ul. Pod Blankami 4/2
tel. 52 376 05 50, kom. 606 701 744
NIP: 5621765138 • REGON 341573157

Repertorium A numer 2019/2025

Notariusz Michał Krysztofiak prowadzący Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, poświadczam zgodność tego odpisu z okazanym dokumentem. Notariusz pobrał takse notarialną na podstawie rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z §13 pkt 2 w wysokości wraz z 23% podatkiem VAT w wysokości 12 zł

Razem 16 zł 76 gr

Bydgoszcz 28.07.2025

NOTARIUSZ
Michał Krysztofiak

Operat przeciwpożarowy

Załącznik do decyzji
Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

znak: ŚG-I-G.7244.30.2025

z dn.: 24.02.2026r. (3)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu (2)

Toruń, dnia 24.02.2026r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Strony od 1 do 34

z up. Marszałka Województwa

Maria Wisniewska
Dyrektor
Departamentu Środowiska

PRACUJEMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA



GRUPA A3F Sp. z o.o.

Rynek Nowomiejski 27
87-100 Toruń
NIP: 9562362150




ODDZIAŁ INOWROCŁAW

ul. Poznańska 218A
88-100 Inowrocław

KONTAKT

52 30 77 07 / 574 998 112
kontakt@grupa.a3f.pl
www.grupa.a3f.pl



Operat przeciwpożarowy

dla obiektu:

SV POLIMER SP. Z O.O.

Siemoń 66, 87-134 Żławieś Wielka

opracował zespół w składzie:

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PIECZĘĆ I PODPIS
Autor Operatu	Marcin Kowalski	RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH <i>mgr inż. poż. Marcin Kowalski</i> nr upr. 682/2019
Specjalista Działu operatów przeciwpożarowych	Anna Krakowiak	SPECJALISTA DZIAŁU OPERATÓW PRZECIWPOŻAROWYCH <i>lic. Anna Krakowiak</i> tel. 955 998 557

Toruń, lipiec 2025 roku



GRUPA A3F Sp. z o.o.

Rynek Nowomiejski 27
87-100 Toruń
NIP: 9562362150



ODDZIAŁ INOWROCŁAW

ul. Poznańska 218A
88-100 Inowrocław

KONTAKT

52 30 77 07 / 574 998 112
kontakt@grupa.a3f.pl
www.grupa.a3f.pl

1991 1045,1245,22,42,60,80,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500,520,540,560,580,600,620,640,660,680,700,720,740,760,780,800,820,840,860,880,900,920,940,960,980,1000,1020,1040,1060,1080,1100,1120,1140,1160,1180,1200,1220,1240,1260,1280,1300,1320,1340,1360,1380,1400,1420,1440,1460,1480,1500,1520,1540,1560,1580,1600,1620,1640,1660,1680,1700,1720,1740,1760,1780,1800,1820,1840,1860,1880,1900,1920,1940,1960,1980,2000,2020,2040,2060,2080,2100,2120,2140,2160,2180,2200,2220,2240,2260,2280,2300,2320,2340,2360,2380,2400,2420,2440,2460,2480,2500,2520,2540,2560,2580,2600,2620,2640,2660,2680,2700,2720,2740,2760,2780,2800,2820,2840,2860,2880,2900,2920,2940,2960,2980,3000,3020,3040,3060,3080,3100,3120,3140,3160,3180,3200,3220,3240,3260,3280,3300,3320,3340,3360,3380,3400,3420,3440,3460,3480,3500,3520,3540,3560,3580,3600,3620,3640,3660,3680,3700,3720,3740,3760,3780,3800,3820,3840,3860,3880,3900,3920,3940,3960,3980,4000,4020,4040,4060,4080,4100,4120,4140,4160,4180,4200,4220,4240,4260,4280,4300,4320,4340,4360,4380,4400,4420,4440,4460,4480,4500,4520,4540,4560,4580,4600,4620,4640,4660,4680,4700,4720,4740,4760,4780,4800,4820,4840,4860,4880,4900,4920,4940,4960,4980,5000,5020,5040,5060,5080,5100,5120,5140,5160,5180,5200,5220,5240,5260,5280,5300,5320,5340,5360,5380,5400,5420,5440,5460,5480,5500,5520,5540,5560,5580,5600,5620,5640,5660,5680,5700,5720,5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880,5900,5920,5940,5960,5980,6000,6020,6040,6060,6080,6100,6120,6140,6160,6180,6200,6220,6240,6260,6280,6300,6320,6340,6360,6380,6400,6420,6440,6460,6480,6500,6520,6540,6560,6580,6600,6620,6640,6660,6680,6700,6720,6740,6760,6780,6800,6820,6840,6860,6880,6900,6920,6940,6960,6980,7000,7020,7040,7060,7080,7100,7120,7140,7160,7180,7200,7220,7240,7260,7280,7300,7320,7340,7360,7380,7400,7420,7440,7460,7480,7500,7520,7540,7560,7580,7600,7620,7640,7660,7680,7700,7720,7740,7760,7780,7800,7820,7840,7860,7880,7900,7920,7940,7960,7980,8000,8020,8040,8060,8080,8100,8120,8140,8160,8180,8200,8220,8240,8260,8280,8300,8320,8340,8360,8380,8400,8420,8440,8460,8480,8500,8520,8540,8560,8580,8600,8620,8640,8660,8680,8700,8720,8740,8760,8780,8800,8820,8840,8860,8880,8900,8920,8940,8960,8980,9000,9020,9040,9060,9080,9100,9120,9140,9160,9180,9200,9220,9240,9260,9280,9300,9320,9340,9360,9380,9400,9420,9440,9460,9480,9500,9520,9540,9560,9580,9600,9620,9640,9660,9680,9700,9720,9740,9760,9780,9800,9820,9840,9860,9880,9900,9920,9940,9960,9980,10000,10020,10040,10060,10080,10100,10120,10140,10160,10180,10200,10220,10240,10260,10280,10300,10320,10340,10360,10380,10400,10420,10440,10460,10480,10500,10520,10540,10560,10580,10600,10620,10640,10660,10680,10700,10720,10740,10760,10780,10800,10820,10840,10860,10880,10900,10920,10940,10960,10980,11000,11020,11040,11060,11080,11100,11120,11140,11160,11180,11200,11220,11240,11260,11280,11300,11320,11340,11360,11380,11400,11420,11440,11460,11480,11500,11520,11540,11560,11580,11600,11620,11640,11660,11680,11700,11720,11740,11760,11780,11800,11820,11840,11860,11880,11900,11920,11940,11960,11980,12000,12020,12040,12060,12080,12100,12120,12140,12160,12180,12200,12220,12240,12260,12280,12300,12320,12340,12360,12380,12400,12420,12440,12460,12480,12500,12520,12540,12560,12580,12600,12620,12640,12660,12680,12700,12720,12740,12760,12780,12800,12820,12840,12860,12880,12900,12920,12940,12960,12980,13000,13020,13040,13060,13080,13100,13120,13140,13160,13180,13200,13220,13240,13260,13280,13300,13320,13340,13360,13380,13400,13420,13440,13460,13480,13500,13520,13540,13560,13580,13600,13620,13640,13660,13680,13700,13720,13740,13760,13780,13800,13820,13840,13860,13880,13900,13920,13940,13960,13980,14000,14020,14040,14060,14080,14100,14120,14140,14160,14180,14200,14220,14240,14260,14280,14300,14320,14340,14360,14380,14400,14420,14440,14460,14480,14500,14520,14540,14560,14580,14600,14620,14640,14660,14680,14700,14720,14740,14760,14780,14800,14820,14840,14860,14880,14900,14920,14940,14960,14980,15000,15020,15040,15060,15080,15100,15120,15140,15160,15180,15200,15220,15240,15260,15280,15300,15320,15340,15360,15380,15400,15420,15440

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



Spis treści

1.	Informacje wstępne.....	3
1.1.	Cel i zakres opracowania	3
1.2.	Podstawa opracowania	3
1.3.	Informacje o autorze	4
1.4.	Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne.....	4
1.5.	Ochrona danych osobowych.....	5
1.6.	Podstawowe definicje	5
2.	Informacje o planowanym przedsięwzięciu	7
2.1.	Określenie masy i rodzaju odpadów.....	7
2.2.	Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia	9
2.3.	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	9
2.4.	Opis procesu technologicznego	10
2.5.	Właściwość organu	11
3.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.....	13
3.1.	Charakterystyka obiektu.....	13
3.2.	Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji.....	13
3.3.	Podział na strefy pożarowe	13
3.4.	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	15
3.5.	Klasa odporności pożarowej.....	15
3.6.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego	16
3.7.	Ocena zagrożenia wybuchem	16
3.8.	Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób	16
3.9.	Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.....	16
3.10.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.....	16
3.11.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych.....	16
3.12.	Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy	17
3.13.	Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.....	18



3.14.	Drogi pożarowe	18
3.15.	Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	19
4.	Organizacja ochrony przeciwpożarowej.....	21
4.1.	Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej	21
4.2.	Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.....	22
4.3.	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	24
4.4.	Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej	24
4.5.	Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.....	24
4.6.	Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru	25
5.	Wnioski	27
	Spis załączników	29
	Podstawy prawne i literatura.....	31



1. Informacje wstępne

1.1. Cel i zakres opracowania

Operat przeciwpożarowy, zwany dalej Operatem został opracowany dla firmy SV Polimer, zwanej dalej Inwestorem. Firma z siedzibą w Bydgoszczy, działalność prowadzi w miejscowości Siemoń pod numerem 66, na działce nr 346/1, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński. Przedsiębiorstwo zajmuje się przetwarzaniem oraz zbieraniem odpadów. Operat został opracowany przez firmę Grupa A3F Sp. z o.o. (NIP: 9562362150), zwaną dalej Wykonawcą.

Tabela 1. Dane firmy

SV POLIMER SP. Z O.O.	
NIP	9532641000
REGON	341506994
KRS	0000486312
ADRES SIEDZIBY	Ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
ADRES PROWADZINEJ DZIAŁALNOŚCI	Siemoń 66, 87-134 Zławieś Wielka

Celem Operatu jest określenie warunków ochrony przeciwpożarowej¹ instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania bądź przetwarzania odpadów oraz określenie organizacji ochrony przeciwpożarowej² na terenie obiektu, które pozwolą na funkcjonowanie obiektu i prowadzenie procesu technologicznego w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane oraz tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.

1.2. Podstawa opracowania

Operat opracowano na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Inwestora, w związku z obowiązkiem nałożonym przez art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach [4] na podmioty występujące z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów bądź pozwolenia zintegrowanego oraz w związku z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy

¹ Przez warunki ochrony przeciwpożarowej rozumie się przede wszystkim zagadnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia [14].

² Przez organizację ochrony przeciwpożarowej należy rozumieć przede wszystkim wdrożone instrukcje i procedury bezpieczeństwa, scenariusze pożarowe, sposób zarządzania, system szkolenia pracowników, system zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, system zezwoleń na prace niebezpieczne, itd.



prawo ochrony środowiska [2], w którym mowa o wymaganiach związanych z pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. Treść operatu podlega uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej w trybie i na zasadach określonych w art. 42 ust. 4c i 4d ustawy o odpadach [4].

1.3. Informacje o autorze

Autorem opracowania jest mgr inż. poż. Marcin Kowalski – rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 682/2019). Kwalifikacje autora uprawniają go do opracowywania operatów przeciwpożarowych na potrzeby złożenia wniosku o:

- 1) zezwolenie na zbieranie odpadów;
- 2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
- 3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
- 4) pozwolenie zintegrowane;

w przypadkach, gdy organem właściwym do jego wydania jest starosta powiatu lub marszałek województwa.

1.4. Prawa autorskie oraz ustalenia formalno-prawne

1. Treść niniejszego Operatu jest własnością intelektualną „know-how” Autora (autorów) i podlega ochronie właściwej dla informacji poufnych. Zamawiający (inwestor) zobowiązany jest do jej ochrony przy użyciu co najmniej takich samych środków ostrożności jakich używa do ochrony własnych informacji o podobnym charakterze.
2. Operat został opracowany w celu przeprowadzenia określonego postępowania administracyjnego. Przekazanie Operatu lub jego kopii podmiotom niezwiązanym z tym postępowaniem wymaga pisemnej zgody Autora (autorów).
3. Zamawiający (inwestor), przekazując dokument jakimkolwiek osobom lub podmiotom, zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań zapewniających, że będą one świadome poufnego charakteru otrzymanych informacji.
4. Bez pisemnej zgody Autora (autorów) zabrania się publikowania Operatu w Internecie w całości lub części.
5. Operat składa się z części opisowej oraz części graficznej i pod względem merytorycznym stanowi spójną uzupełniającą się całość, dlatego zabrania się kopiowania Operatu inaczej jak tylko w całości.
6. Zabrania się wykorzystywania Operatu w celach innych niż wynikające z art. 42 ust. 4b pkt 1 oraz art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach [4], chyba że zapisy umowy zawartej na piśmie między Wykonawcą a Zamawiającym (inwestorem) stanowią inaczej.



7. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Operatu Autor (autorzy) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w jego treści, a w szczególności nie może być adresatem jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
8. Autor (autorzy) operatu nie odpowiada za działalność Inwestora niezgodną z zapisami w niniejszym dokumencie oraz w postanowieniu właściwego terenowo komendanta miejskiego (powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej dotyczącym uzgodnienia niniejszego dokumentu, w szczególności za magazynowanie odpadów lub materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, bądź w ilościach przekraczających wartości określone w niniejszym Operacie.
9. Operat nie zastępuje, wymaganych odrębnymi przepisami, projektów, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp.

1.5. Ochrona danych osobowych

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zastrzega się, że do Operatu nie zostaną załączone kopie uprawnień, dyplomów ukończenia studiów, ani kopie innych dokumentów ze zdjęciem. Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub organów państwowych ww. dokumenty mogą być przekazane w formie i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

1.6. Podstawowe definicje

Zastosowane w niniejszym operacie pojęcia należy rozumieć w sposób określony poniżej.

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniający możliwość użytkowania obiektu z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Instalacja – to:

- 1) stacjonarne urządzenie techniczne;
- 2) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu;
- 3) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, tj. wprowadzane substancji, energii, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego, do powietrza, wody, gleby lub ziemi, w wyniku działalności człowieka.

Prowadzący instalację – podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.



Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanyymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.

Magazynowanie odpadów – czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

- 1) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę;
- 2) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
- 3) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Zbieranie odpadów – gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.

Selektywne zbieranie odpadów – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Przetwarzanie odpadów – procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Odzysk – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Unieszkodliwianie odpadów – proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Składowisko odpadów – obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.



2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu

2.1. Określenie masy i rodzaju odpadów

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do zbierania

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1.	02 01 10	Odpady metalowe
2.	07 01 99	Inne niewymienione odpady
3.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
4.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
5.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
6.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
7.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
8.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
9.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
10.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
11.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
12.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
13.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
14.	15 01 04	Opakowania z metali
15.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe
16.	16 01 17	Metale żelazne
17.	16 01 18	Metale nieżelazne
18.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
19.	17 02 03	Tworzywa sztuczne
20.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
21.	17 04 02	Aluminium
22.	17 04 03	Ołów
23.	17 04 04	Cynk
24.	17 04 05	Żelazo i stal
25.	17 04 06	Cyna
26.	17 04 07	Mieszanki metali
27.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
28.	19 10 01	Odpady żelaza i stali
29.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
30.	19 12 02	Metale żelazne
31.	19 12 03	Metale nieżelazne
32.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
33.	20 01 01	Papier i tektura
34.	20 01 39	Tworzywa sztuczne i guma
35.	20 01 40	Metale

Maksymalnie w ciągu roku nie więcej niż 6 000 Mg



Tabela 3. Rodzaje i ilości odpadów przewidziane do przetwarzania

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1.	02 01 10	Odpady metalowe
2.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne
3.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
4.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
5.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
6.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
7.	15 01 04	Opakowania z metali
8.	16 01 17	Metale żelazne
9.	17 04 05	Żelazo i stal
10.	17 04 07	Mieszanki metali
11.	19 10 01	Odpady z żelaza i stali
12.	19 12 02	Metale żelazne
13.	20 01 01	Papier i tektura
14.	20 01 40	Metale
Maksymalnie w ciągu roku nie więcej niż 1 500 Mg		

Tabela 4. Rodzaje i ilości odpadów mogących powstać w wyniku przetwarzania

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
3.	15 01 04	Opakowania z metali
4.	19 12 01	Papier i tektura
5.	19 12 02	Metale żelazne
6.	19 12 03	Metale nieżelazne
7.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma
Maksymalnie w ciągu roku nie więcej niż 1 500 Mg		

Tabela 5. Rodzaje i ilości odpadów magazynowanych jednocześnie

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Miejsce magazynowania
Odpady palne				
1.	07 01 99	Inne niewymienione odpady	70	Plac P1 (boks magazynowy)
2.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	70	
3.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	70	
4.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	70	
5.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	70	
6.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	70	
7.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	70	
8.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	70	
9.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	70	



Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg]	Miejsce magazynowania
10.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	70	
11.	17 04 04	Cynk	70	
12.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	70	
13.	19 12 01	Papier i tektura	70	
14.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	70	
15.	20 01 01	Papier i tektura	70	
16.	20 01 39	Tworzywa sztuczne i guma	70	
Razem palne:			70	
Odpady niepalne				
17.	02 01 10	Odpady metalowe	70	Lokalizacja odpadów niepalnych nie ma wpływu na warunki ochrony ppoż. i nie jest przedmiotem opracowania. Nie dopuszcza się magazynowania odpadów niepalnych na ciągach komunikacyjnych oraz zastawiania nimi wyjść ewakuacyjnych z budynków
18.	10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne	70	
19.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	70	
20.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	70	
21.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	70	
22.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	70	
23.	15 01 04	Opakowania z metali	70	
24.	16 01 17	Metale żelazne	70	
25.	16 01 18	Metale nieżelazne	70	
26.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	70	
27.	17 04 02	Aluminium	70	
28.	17 04 03	Ołów	70	
29.	17 04 05	Żelazo i stal	70	
30.	17 04 06	Cyna	70	
31.	17 04 07	Mieszaniny metali	70	
32.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	70	
33.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	70	
34.	19 12 02	Metale żelazne	70	
35.	19 12 03	Metale nieżelazne	70	
36.	20 01 40	Metale	70	
Razem niepalne:			70	
Razem w tym samym czasie nie więcej niż:			70	

W powyższych zestawieniach maksymalne masy odpadów dotyczą każdego z kodów odpadów odrębnie, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna masa odpadów w ciągu roku oraz w tym samym czasie nie przekroczy mas wskazanych w tabelach.

2.2. Miejsce prowadzonego przedsięwzięcia

Gospodarowanie odpadami będzie miało miejsce na terenie obiektu w miejscowości Siemoń, pod numerem 66, działka nr 346/1.

2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Wszystkie odpady magazynowane będą na terenie określonym wyżej w sposób selektywny, zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zapewniający bezpieczeństwo dla



zdrowia i życia ludzi oraz uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które te odpady mogą powodować. Odpady magazynowane będą w zewnętrznym magazynie odpadów. Magazynowanie odbywać się będzie w pojemnikach bądź luzem (odpady o dużych gabarytach).

Maksymalna wysokość magazynowania stałych odpadów palnych poza budynkami, zgodnie z rozporządzeniem [20] nie może przekraczać:

- 1) 4 m – w przypadku odpadów:
 - a) magazynowanych w stosach,
 - b) z tworzyw sztucznych, gumy syntetycznej lub naturalnej, całych lub rozdrobnionych opon oraz odpadów zawierających te materiały w ponad 20% swojej masy;
- 2) 6 m – w pozostałych przypadkach.

Wymagania będą spełnione.

Granice strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, oznacza się na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe – oznacza się tablicami informacyjnymi, zamontowanymi przy tej granicy w sposób trwały.

2.4. Opis procesu technologicznego

Dostarczane na teren zakładu odpady poddawane będą operacjom sortowania w celu usunięcia z nich zanieczyszczeń. Sortowanie odpadów prowadzone będzie w sposób ręczny przez pracownika zakładu. Całość procesu prowadzona będzie na ogrodzonym i wydzielonym terenie w obrębie działki o numerze 346/1. Proces wykonywany będzie z udziałem pracy ręcznej, z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń. Pracownik w celu poprawienia sprawności wykonywanej pracy otrzyma ręczny magnes ułatwiający identyfikację metali żelaznych. W trakcie konieczności odpady wykonane z więcej niż jednego materiału będą demontowane z użyciem narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi.

Otrzymane w procesie segregacji odpady kierowane będą w odpowiednie miejsca ich magazynowania na terenie Zakładu, a następnie odbierane będą przez uprawnionych odbiorców. Odpady zbierane, przetworzone (presortowane) i powstałe w wyniku przetworzenia będą magazynowane selektywnie, natomiast miejsce ich składowania będzie wspólne, niezależnie od sposobu ich dalszego zagospodarowania.

Zbierane odpady przekazywane są dalej wyłącznie uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 27 ustawy o odpadach [4].




2.5. Właściwość organu

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o odpadach [4] organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów jest:

- 1) marszałek województwa:
 - a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 - b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,
 - c) dla instalacji komunalnych,
 - d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg;
- 2) starosta – w pozostałych przypadkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, organem właściwym do wydania zezwolenia dot. przedmiotowego przedsięwzięcia jest Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy obiekt znajduje się w miejscowości Siemoń. Najbliższa jednostka ratowniczo-gaśnicza w Chełmży przy ul. Sądowej 2 znajduje się około 16 km od obiektu, czas dojazdu około 18 minut. Inne pobliskie jednostki ochrony przeciwpożarowej to:

- 1) JRG nr 2 KM PSP w Bydgoszczy, znajdująca się w odległości około 20 km od obiektu, czas dojazdu około 20 minut;
- 2) Ochotnicza Straż Pożarna (KSRG) w Łążyń, znajdująca się w odległości około 5 km od obiektu, czas dojazdu około 7 minut.

3.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na działce nr 346/1 o powierzchni łącznej około 0,25 ha. Na terenie obiektu odbywa się proces zbierania oraz przetwarzania odpadów, w związku z czym występuje konieczność ich magazynowania. Opracowaniem objęto miejsce magazynowania zlokalizowane w boksie magazynowym. Poza nim na terenie działki poza zakresem opracowania znajdują się budynki mieszkalne oraz budynek garażowy.

Miejsca magazynowania odpadów zaznaczono w części graficznej Operatu. Operat dotyczyć będzie wyłącznie stref pożarowych, w których magazynowane będą odpady palne.

3.2. Powierzchnia, wysokości i liczba kondygnacji

Tabela 6. Podstawowe dane zewnętrznych placów magazynowych

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Sekcja mag.	Powierzchnia sekcji mag. [m ²]	Rozpiętość sekcji mag. ³ [m]
1.	Plac magazynowy P1	72,25	4	S1	72,25	8

3.3. Podział na strefy pożarowe

Na terenie przedmiotowego obiektu wyodrębniono strefy pożarowe:

Tabela 7. Specyfikacja stref pożarowych

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m ²]	Zasięg strefy	Strefa pożarowa z odpadami stałymi	Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej [m ²]
1.	SP1	72,25	P1	Tak	2 000

Strefa pożarowa z odpadami stałymi

Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną „strefą pożarową z odpadami stałymi”.

Powyższego nie stosuje się, jeżeli:

³ liczona od miejsca załadunku



- 1) łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m³ lub 50 Mg lub
- 2) miejsce wstępnego magazynowania stałych odpadów palnych w budynku jest zlokalizowane w strefie pożarowej PM, w której te odpady są wytwarzane.

Zgodnie z powyższą definicją strefa pożarowa SP1 jest strefą pożarową z odpadami stałymi – łączna ilość zgromadzonych odpadów palnych przekracza 200 m³ i 50 Mg.

Strefa pożarowa SP1 oddzielona zostanie elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o klasie odporności ogniowej zgodnej w wymaganiach przepisów techniczno-budowlanych [6] oraz rozporządzenia [20] w odniesieniu do występującej gęstości obciążenia ogniowego, a także wysokości magazynowania i rozpiętości sekcji magazynowych. Operat dotyczyć będzie wyłącznie strefy pożarowej SP1 jako miejsca magazynowania i przetwarzania odpadów.

Sekcje magazynowe w strefie pożarowej z odpadami stałymi

Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m², zgodnie z rozporządzeniem [20]. Strefa pożarowa SP1 nie przekracza powierzchni 400 m² i spełnia wymagania stawiane sekcjom magazynowym.

Rozpiętość sekcji magazynowych (mierzona w głąb od miejsca jej załadunku) nie może przekraczać:

- 1) 20 m – w przypadku zapewnienia dostępności do sekcji magazynowej z co najmniej dwóch jej przeciwległych boków;
- 2) 10 m – w pozostałych przypadkach.

W przedmiotowym obiekcie w strefie pożarowej SP1, zgodnie z punktem 2 rozpiętość sekcji magazynowych wynosi 8 m.

Sekcje magazynowe muszą być oddzielone pasem wolnego terenu o szerokości zgodnej z załącznikiem do rozporządzenia [20]. Dla sekcji magazynowych o rozpiętości 8 m oraz 9 m przy wysokości magazynowania nieprzekraczającej 3 m i zawartości tworzyw sztucznych w odpadach przekraczającej 20%, wymagana odległość od sąsiednich stref pożarowych z odpadami wynosi odpowiednio 14 i 15 m, natomiast od budynków sąsiednich 13 m. Budynek znajdujący się od strony miejsca załadunku sekcji magazynowej oddzielony jest ścianą pełniącą funkcję ściany oddzielenia przeciwpożarowego.



Ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Strefa pożarowa SP1 obejmująca plac magazynowy P1 wydzielona została za pomocą ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI240 i wysokości 3 m. Odpady na placu P1 magazynowane są do wysokości o 1 m niższej niż krawędzie ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Ściany są wysunięte o co najmniej 1 m poza obrys magazynowanych odpadów. Konieczne jest zaznaczenie na ścianie w trwały sposób maksymalnej wysokości magazynowania odpadów. Od zachodu, budynek garażowy znajduje się w odległości ok. 11 m. Posiada on od strony strefy pożarowej ścianę murowaną o grubości co najmniej 24 cm, pełną bez okien i drzwi, wyższą niż boks magazynowy i nie mniej niż 1 m, dla której wymagania stawiane ścianom oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI240 uznaje się za spełnione.

3.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Określając zgodnie z Polską Normą [23] gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych, przyjęto do obliczeń maksymalne ilości odpadów i materiałów palnych, które mogą występować na terenie obiektu w tym samym czasie w strefie pożarowej.

Tabela 8. Arkusz oceny gęstości obciążenia ogniowego – miejsce magazynowania

Lp.	Rodzaj materiału	Masa [Mg]	Ciepło spalania [MJ/kg]	Obciążenie ogniowe [MJ]	Uwagi
Materiały odpadowe					
1.	Tworzywa sztuczne				przyjęto mieszaninę tworzyw sztucznych PCV/PP/PE/ABS/PU/PET i gumy
2.	Opakowania z tworzyw sztucznych				przyjęto PP
3.	Opakowania wielomateriałowe				przyjęto PE
4.	Papier i tektura				-
5.	Kable				przyjęto 50% PVC
6.	Cynk				-
7.	Razem:	70	43	3 010 000	przyjęto najwyższe występujące ciepło spalania
Powierzchnia obiektu [m ²]:				42,25	
Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]:				41 660,9	

3.5. Klasa odporności pożarowej

Nie dotyczy. Na terenie strefy pożarowej objętej zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono klasy odporności pożarowej.



3.6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na terenie stref pożarowych objętych zakresem niniejszego Operatu, zagrożenie pożarowe związane jest z gromadzeniem odpadów oraz materiałów palnych. Magazynowane odpady palne nie mają skłonności do samonagrzewania i samozapalenia.

Tabela 9. Właściwości fizykochemiczne materiałów palnych

Lp.	Rodzaj materiału	Stan skupienia	Ciepło spalania [MJ/kg]	Temperatura zapłonu/zapalenia [°C]
1.	Tworzywa sztuczne PE	ciało stałe	42	350
2.	Tworzywa sztuczne ABS	ciało stałe	35	350
3.	Tworzywa sztuczne PCV	ciało stałe	25	360
4.	Tworzywa sztuczne PU	ciało stałe	26	310
5.	Tworzywa sztuczne PP	ciało stałe	43	350
6.	Tworzywa sztuczne PET	ciało stałe	23	> 350
7.	Tworzywa sztuczne (średnio)	ciało stałe	35	350
8.	Papier	ciało stałe	16	250
9.	Drewno (zawartość wilgoci ponad 12%)	ciało stałe	15	270
10.	Drewno (zawartość wilgoci do 12%)	ciało stałe	18	250
11.	Guma	ciało stałe	40	180

3.7. Ocena zagrożenia wybuchem

Na terenie opisywanego obiektu nie przewiduje się występowania substancji i materiałów stwarzających ryzyko zagrożenia wybuchem oraz nie przewiduje się prowadzenia procesów technologicznych stwarzających takie ryzyko.

3.8. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób

Na terenie strefy pożarowej SP1 objętej zakresem Operatu nie są zlokalizowane budynki, w związku z czym nie określono kategorii zagrożenia ludzi. Na terenie placu magazynowego będą przebywać maksymalnie 2 osoby.

3.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Na terenie placu magazynowego P1 w strefie pożarowej SP1, ewakuacja odbywać się będzie drogami komunikacyjnymi przewidzianymi do dowożenia odpadów.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje użytkowe. Teren objęto zasięgiem monitoringu wizyjnego.

3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych

Plac magazynowy P1 w strefie pożarowej SP1, nie wymaga wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe.



3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9]. Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm³ zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

- 1) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 - a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV,
 - b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m²,
 - c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
- 2) na każde 300 m² powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komendy Głównej PSP [22] place magazynowe nie wymagają wyposażenia w gaśnice na podstawie rozporządzenia [9]. Niemniej jednak, dla zabezpieczenia miejsc magazynowania (lub przetwarzania) odpadów palnych poza budynkami, należy wyposażyć je w gaśnice zgodnie z przelicznikiem 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice służące do zabezpieczenia placów magazynowych mogą być zlokalizowane w budynku jeśli odległość od placu magazynowego do najbliższej gaśnicy nie będzie większa niż 30 m.

Tabela 10. Wymagane wyposażenie w sprzęt gaśniczy

Lp.	Obiekt	Strefa pożarowa	Powierzchnia obiektu [m ²]	Ilość środka gaśniczego [kg/dm ³]	Punkt ze sprzętem gaśniczym
1.	Plac P1	SP1	72,25	2/3	0

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnione będą następujące warunki:

- 1) odległość od każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m;
- 3) gaśnice zlokalizowane na zewnątrz budynków zaleca się umieszczać w hermetycznych szafkach ochronnych.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być poddawany przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [9] przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.



Punkty ze sprzętem gaśniczym

Żadne z miejsc magazynowania stałych odpadów palnych na terenie obiektu nie przekracza powierzchni 500 m². W związku z powyższym nie mają zastosowania wymagania dot. punktów ze sprzętem gaśniczym, o których mowa w § 38 rozporządzenia [20].

3.13. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się tereny rolnicze oraz zabudowa zagrodowa. Najbliższe zabudowania znajdują się w następującej odległości od terenu nieruchomości:

- 1) od strony północno-zachodniejok. 16m (budynek mieszkalny jednorodzinny);
- 2) od strony wschodniejok. 2,5 m (budynek gospodarczy);
- 3) od strony południowo-zachodniej.....ok. 50 m (budynek mieszkalny jednorodzinny);
- 4) od strony zachodniejok. 12 m (budynek gospodarczy).

Odległości między strefami pożarowymi oraz między obiektami budowlanymi na terenie Zakładu zaznaczono w części graficznej Operatu. Magazynowanie materiałów palnych odbywa się z zachowaniem wymaganej odległości od pozostałych obiektów na terenie działki.


3.14. Drogi pożarowe

Do budynku ze strefą pożarową z odpadami stałymi lub magazynem ciekłych odpadów palnych oraz do miejsca magazynowania ciekłych odpadów palnych lub strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, zgodnie z § 43 rozporządzenia [20], doprowadza się drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów i jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli:

- 1) gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej przekracza 500 MJ/m² i powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m²;
- 2) gęstość obciążenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m² powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m²;
- 3) ilość magazynowanych ciekłych odpadów palnych w strefie pożarowej jest większa niż 15 m³;
- 4) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Strefa pożarowa SP 1 nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej.

Dojazd do obiektu możliwy jest po zjeździe z asfaltowej drogi gminnej, bramą o szerokości 5 m.



3.15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W celu określenia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi, znajdujących się poza budynkami, posłużono się zasadami rozporządzenia [20].

Tabela 11. Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla stref pożarowych z odpadami stałymi poza budynkami

Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]				
	> 200 ≤ 500	> 500 ≤ 1 000	> 1 000 ≤ 2 000	> 2 000 ≤ 3 000	> 3 000
	Wydajność wodociągu [l/s]				
< 500	10	10	10	20	20
500–2 000	10	20	20	30*	30*
2 000–4 000	20	20	30	30	40
> 4 000	20	30	30	40	40

* Dla strefy pożarowej z odpadami stałymi, przeznaczonej do magazynowania wyłącznie:

- 1) pojazdów wycofanych z eksploatacji przy stacjach demontażu lub
- 2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakładach przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub
- 3) zużytych baterii i akumulatorów przy zakładach przetwarzania baterii i akumulatorów

– zapewnia się co najmniej 20 dm³/s.

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych określa poniższa tabela.

Tabela 12. Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia strefy pożarowej [m ²]	Gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej [MJ/m ²]	Wymagana wydajność wodociągu [dm ³ /s]
1.	SP1	72,25	> 4000	nd

Zgodnie z rozporządzeniem [20], dla stref pożarowych z odpadami stałymi o powierzchni nieprzekraczającej 200 m², zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane. W pobliżu strefy pożarowej SP1 znajdują się hydranty zewnętrzne, z których najbliższy znajduje się nie dalej niż 75 m.



4. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

4.1. Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa wyżej, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w polskich przepisach.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części) ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. w przypadku gdy umowa taka nie została zawarta lub nie reguluje ww. zagadnień, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.



4.2. Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

- 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem,
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
- 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
- 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
- 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
- 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
- 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
- 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;



- 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
 - b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
- 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
- 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
- 11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
- 13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
- 14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
- 15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
- 16) lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
- 17) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,



- e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 - g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
- 18) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
- 19) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

4.3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla obiektu nie jest wymagane opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4.4. Szkolenie personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z oświadczeniem Inwestora wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie przedmiotowego obiektu odbyli szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Obiekt nie wymaga przeprowadzania ćwiczeń w zakresie postępowania na wypadek pożaru, o których mowa w rozporządzeniu [20].


4.5. Procedura wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

W celu wyeliminowania przypadków powstawania pożarów przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu (spawanie, cięcie palnikiem, lutowanie, podgrzewanie, szlifowanie, itp.) oraz w celu zabezpieczenia realizacji postanowień, wynikających z rozporządzenia [9] ustala się tryb postępowania przy tego typu pracach prowadzonych w obiektach i na terenie obiektu.

Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie obiektu dozwolone jest tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym obowiązują następujące zasady postępowania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego:

- 1) zarządca, użytkownik lub wykonawca winien:
 - a) dokonać oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane,



- b) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu, niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia,
 - c) wskazać osoby odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
 - d) zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 - e) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu,
 - f) zabezpieczyć miejsce pracy w sprzęt pożarniczy (gaśnica, koc gaśniczy, linia węzowa, itp.),
 - g) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne, występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne,
 - h) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem palnych cieczy, palnych gazów jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości lub stosując urządzenia, narzędzia i odzież roboczą dopuszczoną do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem,
 - i) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz obszar przyległy,
 - j) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru;
- 2) do wykonania prac można przystąpić tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia od Właściciela zakładu lub osoby przez niego upoważnionej;
 - 3) do prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym uprawnieni są wyłącznie pracownicy posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 - 4) właściciel zakładu zobowiązany jest do poinformowania wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym o wyżej wymienionych postanowieniach.

4.6. Sposoby ograniczenia możliwości powstania pożaru

Na terenie miejsc magazynowania odpadów palnych obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego. Zabronione jest również spalanie odpadów. Nie dopuszcza się



magazynowania materiałów (odpadów) palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki budowlanej.

Teren zabezpieczono przed dostępem osób niepowołanych poprzez ogrodzenie i monitoring. Na teren obiektu mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym.



5. Wnioski

W obiekcie przeprowadzono analizę bezpieczeństwa pożarowego, która nie wykryła niezgodności w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) oznaczenia strefy pożarowej z odpadami stałymi tablicą informacyjną zamontowaną na ścianie boks w sposób trwały,
- 2) oznaczenia na ścianach boksu maksymalnej wysokości magazynowania odpadów.

Inwestor zobowiązuje się do wykonania ww. czynności niezwłocznie. Po wykonaniu powyższego przedmiotowy obiekt będzie spełniał wymagania ochrony przeciwpożarowej.



Operat przeciwpożarowy – SV Polimer – Siemów 66, gm. Zławieś Wielka

Spis załączników

1. Plan sytuacyjny obiektu.
2. Odpis KRS dla SV Polimer Sp. z o.o.



Podstawy prawne i literatura

- [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 188).
- [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647).
- [3] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112).
- [4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).
- [5] Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781).
- [6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).
- [7] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r. poz. 1707).
- [8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
- [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 r. poz. 822).
- [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- [11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1902).
- [12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110).
- [13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277).
- [14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczególnego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1694).



- [15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563).
- [16] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- [17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817).
- [18] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 oraz z 2022 r. poz. 1071).
- [19] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).
- [20] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).
- [21] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 r. poz. 784).
- [22] Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, *Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej*, s. 1, Warszawa, kwiecień 2017 r.
- [23] PN-B-02852 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
- [24] PN-EN 1127-1 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
- [25] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
- [26] Landfill Criteria For Municipal Solid Waste – Second Edition, BC Ministry of Environment, British Columbia, Canada, June 2016.




Tabela 1. Specyfikacja stref pożarowych

Lp.	Strefa pożarowa	Powierzchnia [m ²]	Zasięg strefy	Strefa pożarowa z odpadami stałymi	Gęstość obciążenia ogniowego [MJ/m ²]
1.	SP1	72,25	P1	Tak	2 000

Tabela 2. Podstawowe dane zewnętrznych placów magazynowych

Lp.	Obiekt	Powierzchnia [m ²]	Maks. wys. magazynowania [m]	Sekcja mag.	Powierzchnia sekcji mag. [m ²]	Rozpiętość sekcji mag. [m]
1.	Plac magazynowy P1	72,25	4	S1	72,25	8

H HYDRANT ZEWNĘTRZNY

Obiekt:	SV POLIMER SP Z O.O. Siemoń 65 87-134 Zławieś Wielka
Temat:	OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Plan sytuacyjny
Wykonawca:	GRUPA A3F Sp. z o.o. Oddział Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 27 Oddział Inowrocław, ul. Poznańska 218A

GRUPA A3F

Skala: 1:00	Arkusz: A3	Data: Czerwiec 2025 r.	Nr rys.: OP-01
----------------	---------------	---------------------------	-------------------

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	27 WRZEŚNIA 2013. KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ 51 - NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK. REPERTORIUM A NR 5395/2013
	2	11 LIPCA 2024 R., KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK. REPERTORIUM A NR 4306/2024, ZMIANA § 3

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatarusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma SHELEST
	2. Imiona OLEKSANDR
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia 87110215151, -----
	4. Numer KRS *****
	5. Posiadane przez wspólnika udziały 4.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 490.000 Zł
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	500 000,00 Zł
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 30.06.2025 godz. 09:54:51
Numer KRS: 0000486312

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		18.11.2013	
Ostatni wpis	Numer wpisu	33	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RDF/699863/25/849	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON/NIP	REGON: 341506994, NIP: 9532641000
3. Firma, pod którą spółka działa	SV POLIMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat M. BYDGOSZCZ, gmina M. BYDGOSZCZ, miejsc. BYDGOSZCZ
2. Adres	ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 65, lok. ---, miejsc. BYDGOSZCZ, kod 85-825, poczta BYDGOSZCZ, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	-----
4. Adres strony internetowej	-----
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	

STRAGANAMI I TARGOWISKAMI	
8	46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
9	46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach		
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	02.04.2015 OD 01.11.2013 DO 31.12.2014
	2	13.07.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	13.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	04.10.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	01.07.2019 OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	10.07.2020 OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	30.06.2021 OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	01.07.2022 OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	9	29.09.2023 OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	10	15.04.2024 OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	11	10.05.2025 OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	**** OD 01.11.2013 DO 31.12.2014
	2	**** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	**** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	**** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	**** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	**** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	**** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	**** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	9	**** OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	10	**** OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	11	**** OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	**** OD 01.11.2013 DO 31.12.2014
	2	**** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	**** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	**** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	**** OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	**** OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	**** OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	**** OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	9	**** OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	10	**** OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	11	**** OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	
Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek	
Brak wpisów	
Dział 2	
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	REPREZENTACJA SAMOISTNA
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma 2. Imię 3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia 4. Numer KRS 5. Funkcja w organie reprezentacyjnym 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7. Data do jakiej została zawieszona
	SHELEST OLEKSANDR 87110215151, ---- **** PREZES ZARZĄDU NIE —
Rubryka 2 - Organ nadzoru	
Brak wpisów	
Rubryka 3 - Prekurendi	
Brak wpisów	
Dział 3	
Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	38, 32, Z, ODBYISK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ŻŁOMU 38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIĘCIĄ SKLEPOWĄ

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.06.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji, pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2015
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów