

ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku dawnego schronu laboratorium amunicyjnego zlokalizowanego w Toruniu, Placu Teatralnym 2 na działkach o nr 6/5, 9/1, 10 (obręb 14).

Zakres:

- 1/ Demontaż wyposażenia i urządzeń
- 2/ Rozbiórka pokrycia dachów betonowych z papy (2 warstwy) – ok. 253 m²
- 3/ Utylizacja papy
- 4/ Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – ok. 40 m²
- 5/ Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku – ok 33 mb
- 6/ Rozebranie konstrukcji stalowej – 225 m²
- 7/ Rozebranie dachów z płyt prefabrykowanych – 27 m²
- 8/ Demontaż i wywóz ślusarki – kraty, wrota, drzwi
- 9/ Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wysokości do 9,0 m na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu – 14,7 m³
- 10/ Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubości do 50 cm – ściany – 95,2 m³
- 11/ Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm – posadzka – 75,9 m³
- 12/ Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi – 188,5 m³
- 13/ Wywóz i utylizacja gruzu wraz z uiszczeniem opłat
- 14/ Dowóz piasku – 40,65 m³
- 15/ Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi – 53,43 m³
- 16/ Porządkowanie terenu – zasypanie wykopów – 81,3 m³
- 17/ Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy – 2,68 m³
- 18/ Profilowanie i zagęszczenie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 178 m²
- 19/ Naprawa istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej – 20 m²
- 20/ Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 99 m²
- 21/ Wykonanie nawierzchni w obrębie rozebranego budynku schronu adekwatnej do istniejącej – 99 m² (nawierzchnia mineralno-bitumiczna lub kostka betonowa)
- 22/ Wykonanie murku oporowego ok. 35 mb (ściany betonowe o gr. 20 cm) – 52,5 m²
- 23/ Wykonanie ogrodzenia na murku oporowym pomiędzy działkami w obrębie rozebranego budynku schronu adekwatnego do istniejącego (ogrodzenie stalowe z płaskowników pionowych) – 34 mb.

UWAGA:

1. Prace budowlane prowadzone będą przy obiekcie czynnym, wymaga to dostosowania organizacji prac do specyfiki obiektu. Prace uciążliwe ze względu na hałas prowadzone będą po godzinie 15.30. W wyjątkowych sytuacjach prace głośne po ustaleniu z administratorem obiektu w innych godzinach.
2. Wszelkie prace dla całości zamówienia jak i niezbędny transport materiałów, wywóz materiałów w trakcie rozbiórki oraz dostęp dla ludzi i sprzętu budowlanego będą zapewnione i wykonywane wyłącznie od strony terenu Województwa.